

質 疑 応 答 書

平成 年 月 日

住 所

質問者 商号又は名称

代表者職氏名

工事・業務名称 平成30年度 史跡大森勝山遺跡台地地区保存整備工事

図番	質 問 事 項	図番	応 答 欄
	敷地造成工における盛土購入土の材料は、何を想定していますか。		山土です（産地については文化財課と協議の上決定）
	また、締固め率などの割増係数をお知らせください。		1m3×1.33です
	敷地造成工の残土処理運搬は2t車でしょうか。規格の単価表の詳細を		2t車です
	お知らせください。		
	工事用道路工における路体盛土購入土の材料は、何を想定していますか。		山土です（産地については文化財課と協議の上決定）
	また、締固め率などの割増係数をお知らせください。		1m3×1.33です
	工事用道路工の残土処理運搬は10t車でしょうか。規格の単価表の詳細を		10t車です
	お知らせください。		

様式第6号(第11条関係)

	工事用道路工の法面工において、法面整形の締固めは計上していますか。		締固め有です
	工事用道路工の舗装工において、路盤保護工の単価表と詳細施工歩掛けを		別紙-1を参照ください
	お知らせください。		
	雨水排水設備工における土のう積工の土砂は何で計上していますか。		発生土です
	(発生土でしょうか。購入土でしょうか)		
	遺構整備工における自然石据付の施工歩掛をお知らせください。		造園修景積算マニュアルの玉石縁石据付工の歩掛を使用しています
	炉跡表示施設工における基礎碎石の施工歩掛をお知らせください。		下層路盤工（歩道部）の歩掛（施工パッケージ）を使用しています
	(小規模だと思いますが、構成が不明なため)		
	土器埋設遺構表示施設工の樹脂モルタル練の施工歩掛をお知らせください。		別紙-2を参照ください
	(使用材料の割合や器具等が不明なため)		

送付先：経営戦略部法務契約課契約係

F A X：0172-35-2199

質問期日：平成30年9月18日 午後5時まで

回答：市ホームページの質疑回答一覧表に掲載 平成30年9月19日 掲載

別紙-1					100 m ² 当たり	単価表
路盤保護工						
As乳剤散布 プライムコート(PK-3) 砂(路盤用)						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人	0.1			
普通作業員		人	0.5			
振動ローラ賃料	搭乗式コンパクト型 3～4t,排出ガス対策型	日	0.1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			100m ² ×1.26L
砂	路盤用	m ³	0.5			100m ² ×5mm
計						
1 m ² 当たり						

別紙-2					10 m ² 当たり	単価表
樹脂モルタル練 t=5cm 樹脂モルタル真砂土混合						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人	0.55			
エポキシ樹脂	E2300 15kgセット品	kg	30			見積りによる
珪砂4号	30kg/袋	kg	90			見積りによる
真砂土	20kg/袋	kg	30			見積りによる
計						
1 m ² 当たり						