



名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総括表									
A. 直接仮設工事			1	式							別紙内訳書のとおり
B. 解体工事			1	式							別紙内訳書のとおり
C. 発生材積込み・運搬費			1	式							別紙内訳書のとおり
D. 発生材処分費			1	式							別紙内訳書のとおり
E. 産業廃棄物税相当額			1	式							別紙内訳書のとおり
直接工事費											
共通仮設費計			1	式							
率計上分			1	式							
積上げ分			1	式							別紙内訳書のとおり
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
合 計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳書									
(積上げ分)											
仮囲い		鋼板H2.0m 架払・ 運搬共	64.0	m							武道場
交通誘導員B			60	人							
アスベスト粉じん濃度測定			4	検体							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	A	直接仮設工事									
A-1. 直接仮設工事 小学校			1	式							別紙内説明細書のとおり
A-2. 直接仮設工事 中学校			1	式							別紙内説明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	A-1	直接仮設工事 小学校									
(渡り廊下5 解体)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	90.0	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	90.0	m2							
仮設材運搬費		養生シート	90.0	m2							
散水養生費			21.6	m2							
(倉庫 解体)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	179	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	179	m2							
仮設材運搬費		養生シート	179	m2							
散水養生費			68.2	m2							
(煙突円筒 石綿含有材除去)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	746	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	746	m2							
仮設材運搬費		養生シート	746	m2							
(屋内運動場 外壁塞ぎ)											
養生費			16.0	m2							
整理清掃・後片付け			16.0	m2							
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	90.0	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
養生シート張り		Ⅱ類	90.0	m2							
仮設材運搬費		養生シート	90.0	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	A-2	直接仮設工事 中学校									
(武道場 解体)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	512	m2							仕上塗材石綿含有材除去併用
外部足場		脚立 階高4.0m以下 架払・運搬共	8.9	m2							
内部足場		脚立 階高4.0m以下 架払・運搬共	373	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	512	m2							仕上塗材石綿含有材除去併用
仮設材運搬費		養生シート	512	m2							仕上塗材石綿含有材除去併用
散水養生費			382	m2							
(プレハブ物置 解体)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	119	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	119	m2							
仮設材運搬費		養生シート	119	m2							
散水養生費			34.9	m2							
(仕上塗材 石綿含有材除去)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	1,180	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	1,180	m2							
仮設材運搬費		養生シート	1,180	m2							
(煙突円筒 石綿含有材除去)											
外部足場		くさび緊結式足場 高さ10m未満 手摺先行型 W600 架払・運搬共	284	m2							
養生シート張り		Ⅱ類	284	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
仮設材運搬費		養生シート	284	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳書									
	B	解体工事									
B-1. 解体工事 小学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
B-2. 解体工事 中学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	B-1	解体工事 小学校									
B-1-1. 石綿含有材除去工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-1-2. 建物等解体工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-1-3. 外壁塞ぎ工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-1-4. 電気設備解体工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-1-5. 機械設備解体工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細々書									
	B-1-1	石綿含有材除去工事									
(煙突円筒 石綿含有材除去：管理棟・特別教室棟・普通教室棟)											
作業用消耗品		防護衣・マスクフィルター等	133	m							
煙突陣傘撤去			18	箇所							
横煙道研り		湿潤処理共	30	箇所							
煙道口仮塞ぎ		鉄板アンカー止め	30	箇所							
煙突解体		ハンドブレーカー 湿潤処理・二重梱包・集積共	26.4	m3							
整理清掃・後片付け			58.5	m2							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-1-2	建物等解体工事									
(渡り廊下5 解体)											
鉄骨造上屋解体		人力・機械併用 屋根・外壁・内装撤去共 集積共	21.6	m2							
基礎コンクリート解体		鉄骨造 大型ブレーカー・ 圧搾機併用 敷均し共 集積共	18.8	m3							
土間コンクリート解体		大型ブレーカー・圧搾機併 用・敷均し共 集積共	2.9	m3							
ロックウール吹付材撤去		t 25 鉄骨柱・梁面 集積共	100	m2							
発泡ウレタン吹付材撤去		t 30 コンクリート壁面 集積共	5.5	m2							
押出法ポリスチレンフォーム撤去		t 25 土間下 集積共	27.2	m2							
(倉庫 解体)											
木造上屋解体		人力・機械併用 屋根・外壁撤去共 集積共	68.2	m2							
基礎コンクリート解体		木造 大型ブレーカー・ 圧搾機併用 敷均し共 集積共	14.0	m3							
(遊具 解体)											
鉄棒解体		基礎撤去 集積共	1	式							
ジャングルジム解体		基礎撤去 集積共	1	式							
雲梯解体		基礎撤去 集積共	1	式							
ブランコ撤去		基礎撤去 集積共	1	式							
(樹木伐採・伐根)											
樹木伐採		玉切・枝払い共	18	本							
樹木伐根			18	本							
集積・積込み			1	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(消火器移設)											
消火器移設		場内指定場所に運搬	1	式							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-1-3	外壁塞ぎ工事									
既存押出中空セメント板撤去	t 26	集積共	18.6	m2							
押出中空セメント板張り	t 26	金具止め 塗装品 材工共	18.6	m2							
アルミ下端水切り		材工共	0.6	m							
目地シーリング	MS-2	10×15 材工共	12.2	m							
建具廻りシーリング	MS-2	15×15 材工共	14.7	m							
建具廻りシーリング	MS-2	10×10 材工共	1.9	m							
アルミ製建具		嵌め殺し付引違い窓 運搬共 材工共	1	箇所							
複層ガラス		透明 t 3.0+A8+学校用強化 t 4.0 2.0㎡以下 材工共	2.4	m2							
複層ガラス		網入型 t 6.8+A8+学校用強化 t 4.0 2.0㎡以下 材工共	1.7	m2							
ガラス廻りシーリング	5×5	材工共	32.7	m							
防水モルタル充填		サッシ下端 材工共	1.9	m							
打放し面補修		既存基礎立上り部 材工共	2.1	m2							
木下地材		構造材 45×45 材工共	1.9	m							
巾木		集成材 80×25 材工共	1.9	m							
額縁		集成材 100×25 材工共	6.6	m							
額縁		集成材 80×25 材工共	1.9	m							
木材保護着色塗料塗		OSCL 木部細巾 材工共	10.3	m							
現場発泡ウレタン吹付		t 30 材工共	1.9	m							
グラスウール		壁 t 100 24kg 材工共	1.0	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
サッシ取付用鉄骨下地材		錆止め塗装共 材工共	2	箇所							
外壁フード取外し		再取付共	2	箇所							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-1-4	電気設備解体工事									
(照明器具撤去)											
照明器具A2		FL40W×1	3	台							
(弱電設備撤去)											
天井型スピーカ		3W	1	個							
(自動火災報知設備撤去)											
光電式スポット型感知器		3種 非蓄積型	1	個							
自動閉鎖装置		防火戸用 ラッチ式	2	個							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-1-5	機械設備解体工事									
(空調機取外し)											
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力12.5Kw 架台・付属品一式	5	組							普通教室×4、特別支援学級×1
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力10.0Kw 架台・付属品一式	5	組							普通教室×2、特別支援学級×1、音楽室×2
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力5.0Kw 架台・付属品一式	1	組							保健室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力14.0Kw 架台・付属品一式	2	組							職員室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力7.1Kw 架台・付属品一式	1	組							校長室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力4.0Kw 架台・付属品一式	1	組							技能主事室
運搬費		2 t 積 指定場所に運搬	1	日							
(空調設備撤去)											
冷媒用被覆銅管		φ 6.35	12.0	m							
冷媒用被覆銅管		φ 9.52	100.0	m							
冷媒用被覆銅管		φ 12.7	6.0	m							
冷媒用被覆銅管		φ 15.88	94.0	m							
ドレン管		VP20 屋内一般	15.0	m							
ドレン管		VP20 屋外配管	50.0	m							
化粧カバー		SD100	99.0	m							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	B-2	解体工事 中学校									
B-2-1. 石綿含有材除去工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-2-2. 建物等解体工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-2-3. 電気設備解体工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
B-2-4. 機械設備解体工事			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細々書									
	B-2-1	石綿含有材除去工事									
(煙突円筒 石綿含有材除去：管理普通教室棟)											
作業用消耗品		防護衣・マスクフィルター等	54.0	m							
煙突陣傘撤去			6	箇所							
横煙道研り		湿潤処理共	12	箇所							
煙道口仮塞ぎ		鉄板アンカー止め	12	箇所							
煙突解体		ハンドブレーカー 湿潤処理・二重梱包・集積共	10.0	m3							
整理清掃・後片付け			19.5	m2							
(仕上塗材 石綿含有材除去：普通特別教室棟・昇降口棟・武道場)											
養生費		屋根：木下地組＋コンパネ ＋ブルーシート	368	m2							
養生費		床面：t 0.15ポリエチレン シート2重張	368	m2							
養生費		壁面：t 0.1ポリエチレン シート	1,253	m2							
作業用消耗品		防護衣・マスクフィルター 等	1,253	m2							
仕上塗材除去工		吸引式グラインダー 湿潤処理	1,253	m2							
除去石綿処理		二重梱包 作業区域清掃共	1,253	m2							
資機材等運搬費		保管庫共	1	式							
(軒天井材 石綿含有材除去：武道場)											
パルプセメント板撤去		防護衣・マスクフィルター 等・湿潤処理・二重梱包・集 積共	81.3	m2							
整理清掃・後片付け			124	m2							



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-2-2	建物等解体工事									
(武道場 解体)											
鉄骨造上屋解体		人力・機械併用 屋根・外壁・内装撤去共 集積共	373	m2							
基礎コンクリート解体		鉄骨造 大型ブレーカー・ 圧搾機併用 敷均し共 集積共	91.9	m3							
土間コンクリート解体		大型ブレーカー・圧搾機併 用・敷均し共 集積共	56.3	m3							
特殊便槽撤去		FRP 1000φ×L2000 集積共	2	基							
家具等撤去		積込み・運搬共	1	式							
埋戻し		敷地内良質土	145	m <sup>3</sup>							
砂利敷き		B種 材工共	1,039	m2							
(プレハブ物置 解体)											
鉄骨造上屋解体		人力・機械併用 屋根・外壁・内装撤去共 集積共	34.9	m2							
基礎コンクリート解体		鉄骨造 大型ブレーカー・ 圧搾機併用 敷均し共 集積共	8.9	m3							
埋戻し		敷地内良質土	3.9	m3							
(物置ユニット 解体)											
物置ユニットD解体		2920×1500×H2000 基礎 ブロック t100×8共 集積共	1	台							
物置ユニットE解体		2920×2920×H2000 基礎 ブロック t100×10共 集積共	1	台							
(防球ネット 解体)											
防球ネットA・B解体		W43000×H5000 支柱10本 集積共	1	箇所							
防球ネットC解体		W25000×H5000 支柱6本 集積共	1	箇所							
(外構等 解体)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
花壇B解体		コンクリートブロック t 120 124個 集積共	1	式							
庭石撤去		積込み・運搬共	50	個							
(樹木伐採・伐根)											
樹木伐採		玉切・枝払い共	85	本							
樹木伐根			85	本							
集積・積込み			1	式							
(消火器移設)											
消火器移設		場内指定場所に運搬	1	式							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-2-3	電気設備解体工事									
(電気設備撤去：武道場・プレハブ物置)											
プルボックス		SS200×200×150WP	1	個							
電灯分電盤		武道場内	1	面							
照明器具A1		FL20W×2	2	台							
照明器具A2		FL40W×1	6	台							
照明器具A3		FL40W×2 (プレハブ内)	3	台							
照明器具B		FL20W×4 埋込み	2	台							
照明器具C		LED36W スクエアベースL	24	台							
埋込スイッチ		1P15A×1P共	2	組							
埋込スイッチ		1P15A×3P共	1	組							
埋込スイッチ		1P15A×6P共	1	組							
埋込スイッチ		1P15A×1+パイロットL×1P共	2	組							
露出スイッチ		1P15A×1 (プレハブ内)	1	個							
埋込コンセント		2P15A×2	5	組							
壁付スピーカ		3W	1	個							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B-2-4	機械設備解体工事									
(空調機取外し)											
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力14.0w 架台・付属品一式	1	組							音楽室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力12.5Kw 架台・付属品一式	1	組							2F普通教室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力10.0Kw 架台・付属品一式	5	組							2F普通教室×1、特別支援学級 ×2、職員室×2
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力5.0Kw 架台・付属品一式	1	組							保健室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力7.1Kw 架台・付属品一式	1	組							校長室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力3.6Kw 架台・付属品一式	1	組							技能主事室
空冷ヒートポンプエアコン		冷房能力12.5Kw 架台・付属品一式	1	組							コンピュータ室
運搬費		2 t 積 指定場所に運搬	1	日							
(空調設備撤去)											
冷媒用被覆銅管		φ 6.35	45.0	m							
冷媒用被覆銅管		φ 9.52	79.0	m							
冷媒用被覆銅管		φ 12.7	35.0	m							
冷媒用被覆銅管		φ 15.88	69.0	m							
ドレン管		VP20 屋内一般	51.0	m							
ドレン管		VP20 屋外配管	48.0	m							
化粧カバー		SD100	101	m							
(機械設備撤去：武道場)											
和風便器		S570BKS 紙巻器 付属品一式	3	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ストール小便器		U-307 付属品一式	2	台							
手洗器		L-220S 付属品一式	3	台							
掃除流し		SK22A 付属品一式	2	台							
天井扇		□205 φ100 付属品一式	2	台							
パネルヒーター		暖房能力 646Kcal/h 付属品一式	2	台							
水栓		φ13	6	ヶ							
ポリエチレン管		水道用 PPφ20 地中配管	16.0	m							
硬質塩ビライニング鋼管		水道用 SGP-VB20 屋内一般	26.0	m							
塩化ビニル管		VPφ100 屋内一般	4.0	m							
塩化ビニル管		VPφ75 屋内一般	9.0	m							
塩化ビニル管		VPφ65 屋内一般	1.0	m							
塩化ビニル管		VPφ50 屋内一般	8.0	m							
小々計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳書									
	C	発生材積込み・運搬費									
C-1. 発生材積込み・運搬費 小学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
C-2. 発生材積込み・運搬費 中学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	C-1	発生材積込み・運搬費 小学校									
(発生材積込み)											
コンクリート類		有筋	29.2	m3							
コンクリート類		無筋	7.5	m3							
押出中空セメント板類			1.5	m3							
モルタル類			0.7	m3							
木くず類			5.6	m3							
ガラス類			0.1	m3							
石膏ボード類			2.1	m3							
ケイカル板類			0.4	m3							
サイディング類			1.0	m3							
廃プラ類			1.0	m3							
グラスウール類			8.2	m3							
スタイロフォーム類			1.1	m3							
金属くず類			0.04	m3							
石綿含有材類		煙突円筒類	27.2	m3							
廃蛍光管			0.002	m3							
(発生材運搬)											
コンクリート類		有筋	29.2	m3							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コンクリート類		無筋	7.5	m3							
押出中空セメント板類			1.5	m3							
モルタル類			0.7	m3							
木くず類			5.6	m3							
ガラス類			0.1	m3							
石膏ボード類			2.1	m3							
ケイカル板類			0.4	m3							
サイディング類			1.0	m3							
廃プラ類			1.0	m3							
グラスウール類			8.2	m3							
スタイロフォーム類			1.1	m3							
金属くず類			0.04	m3							
石綿含有材類		煙突円筒類	27.2	m3							
廃蛍光管			0.002	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	C-2	発生材積込み・運搬費 中学校									
(発生材積込み)											
コンクリート類		有筋	131	m3							
コンクリート類		無筋	25.9	m3							
コンクリート二次製品類			34.2	m3							
コンクリートブロック類			1.2	m3							
モルタル類			11.6	m3							
木くず類			27.7	m3							
タイル類			1.8	m3							
ガラス類			0.3	m3							
石膏ボード類			0.6	m3							
木毛セメント板類			14.1	m3							
廃プラ類			1.7	m3							
グラスウール類			7.0	m3							
金属くず類			0.7	m3							
石綿含有材類		仕上塗材類 運搬共	1	式							
石綿含有材類		成形板類	0.5	m3							
石綿含有材類		煙突円筒類	10.3	m3							
廃蛍光管			0.01	m3							
(発生材運搬)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コンクリート類		有筋	131	m3							
コンクリート類		無筋	25.9	m3							
コンクリート二次製品類			34.2	m3							
コンクリートブロック類			1.2	m3							
モルタル類			11.6	m3							
木くず類			27.7	m3							
タイル類			1.8	m3							
ガラス類			0.3	m3							
石膏ボード類			0.6	m3							
木毛セメント板類			14.1	m3							
廃プラ類			1.7	m3							
グラスウール類			7.0	m3							
金属くず類			0.7	m3							
石綿含有材類		成形板類	0.5	m3							
石綿含有材類		煙突円筒類	10.3	m3							
廃蛍光管			0.01	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳書									
	D	発生材処分費									
D-1. 発生材処分 小学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
D-2. 発生材処分 中学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	D-1	発生材処分 小学校									
(発生材処分)											
コンクリート類	リサイクル	有筋	70.1	t							
コンクリート類	リサイクル	無筋	17.2	t							
押出中空セメント板類			1.8	t							
モルタル類	リサイクル		1.4	t							
木くず類	リサイクル		2.8	t							
ガラス類			0.3	t							
石膏ボード類			1.5	t							
ケイカル板類			0.3	t							
サイディング類			1.0	t							
廃プラ類			0.2	t							
グラスウール類			1.0	t							
スタイロフォーム類			0.04	t							
金属くず類	リサイクル		0.1	t							
石綿含有材類		煙突円筒類	62.5	t							
廃蛍光管			0.001	t							
樹木類		運搬共	1	式							
(スクラップ)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鋼材類		H2	6.8	t							
鋼材類		H3	0.4	t							
鋼材類		H4	0.7	t							
アルミ類			0.3	t							
ステンレス類			0.02	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	D-2	発生材処分 中学校									
(発生材処分)											
コンクリート類	リサイクル	有筋	315	t							
コンクリート類	リサイクル	無筋	59.5	t							
コンクリート二次製品類			12.4	t							
コンクリートブロック類			2.0	t							
モルタル類	リサイクル		24.4	t							
木くず類	リサイクル		13.9	t							
タイル類			2.2	t							
ガラス類			0.8	t							
石膏ボード類			0.5	t							
木毛セメント板類			7.7	t							
廃プラ類			0.6	t							
グラスウール類			0.1	t							
金属くず類	リサイクル		0.5	t							
石綿含有材類		仕上塗材類	6.0	t							
石綿含有材類		成形板類	0.9	t							
石綿含有材類		煙突円筒類	23.8	t							
廃蛍光管			0.004	t							
樹木類		運搬共	1	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(スクラップ)											
鋼材類		H2	107	t							
鋼材類		H3	5.2	t							
鋼材類		H4	4.6	t							
アルミ類			0.6	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳書									
	E	産業廃棄物税相当額									
E-1. 産業廃棄物税相当額 小学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
E-2. 産業廃棄物税相当額 中学校			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	E-1	産業廃棄物税相当額 小学校									
(産業廃棄物税相当額)											
押出中空セメント板類			1.8	t							減量化率1.00
モルタル類			1.4	t							減量化率1.00
ガラス類			0.3	t							減量化率1.00
石膏ボード類			1.5	t							減量化率1.00
ケイカル板類			0.3	t							減量化率1.00
サイディング類			1.0	t							減量化率1.00
廃プラ類			0.2	t							減量化率0.25
グラスウール類			1.0	t							減量化率1.00
スタイロフォーム類			0.04	t							減量化率0.25
石綿含有材類		煙突円筒類	62.5	t							減量化率1.00
廃蛍光管			0.001	t							減量化率1.00
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	E-2	産業廃棄物税相当額 中学校									
(産業廃棄物税相当額)											
モルタル類			24.4	t							減量化率1.00
タイル類			2.2	t							減量化率1.00
ガラス類			0.8	t							減量化率1.00
石膏ボード類			0.5	t							減量化率1.00
木毛セメント板類			7.7	t							減量化率1.00
廃プラ類			0.6	t							減量化率0.25
グラスウール類			0.1	t							減量化率1.00
石綿含有材類		仕上塗材類	6.0	t							減量化率1.00
石綿含有材類		成形板類	0.9	t							減量化率1.00
石綿含有材類		煙突円筒類	23.8	t							減量化率1.00
廃蛍光管			0.004	t							減量化率1.00
小計											