

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
A. 建築改修工事			1	式							別紙内訳書のとおり
B. 発生材処分費			1	式							別紙内訳書のとおり
C. 産業廃棄物税相当額・スクラップ			1	式							別紙内訳書のとおり
直接工事費											
共通仮設費											
率計上分			1	式							
積上げ分											
仮囲い			260	m							
キャストゲート		W=6.0×H=1.8m、6ヶ月、運搬共	1	ヶ所							
揚重費		16tラフター	7	日							
警備員		交通誘導員B	80	人							
室内空気汚染測定費		対象室:11室 分析費共	1	式							
石綿含有分析調査		アスファルトルーフィング	1	検体							
石綿含有分析調査		石膏ボード(バテ+薄付け仕上塗材・マスチック塗材)	2	検体							
純工事費											
現場管理費											
工事原価											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	A	建築改修工事									
1.直接仮設工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.防水改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.屋根改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.外壁改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.建具改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.内装改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.塗装改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.雑・その他改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
9.外部付帯・外構工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
10.環境配慮改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
	1	直接仮設工事									
養生費		防水改修	353	m2							
養生費		屋根改修	673	m2							
養生費		外壁改修	483	m2							
養生費		内部複合	1,101	m2							
養生費		内部個別	184	m2							
片付け清掃費		防水改修	353	m2							
片付け清掃費		屋根改修	673	m2							
片付け清掃費		外壁改修	483	m2							
片付け清掃費		内部複合	1,101	m2							
片付け清掃費		内部個別	184	m2							
外部足場		枠組本足場、手摺先行型、 W900、12m未満、5ヶ月	1,281	m2							
枠組棚足場		階高7.4m以上9.1m未満、 2ヶ月	15.7	m2							
階段足場		2ヶ月	17.5	m2							
脚立足場		3ヶ月	1,156	m2							
枠組本足場安全手摺		5ヶ月	242	m							
養生シート張り		防災Ⅰ類	1,281	m2							
仮設材運搬費		枠組本足場	1,281	m2							
仮設材運搬費		脚立足場	1,156	m2							
仮設材運搬費		安全手摺	242	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
仮設材運搬費		養生シート	1,281	m2							
内外部 クリーニング			1,370	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	防水改修工事									
(防水)											
伸縮目地 撤去後、モルタル詰め			222	m							
既存ドレイン皿 撤去・ドレイン成形			4	ヶ所							
縦型改修ドレイン		φ100、鉛、材工共	4	ヶ所							
高圧洗浄			442	m2							
屋上平場 改質アスファルト防水		機械固定工法、2層t6.5 複層絶縁工法 保護塗料仕上、材工共	353	m2							
屋上立上り 改質アスファルト防水		密着工法、1層t4 保護塗料仕上、材工共	88.5	m2							
アングル押え金物		アルミ製65×40、材工共	19.4	m							
アングル押え金物 コーナー		アルミ製65×40 300+300、材工共	12	ヶ所							
端部防水押え金物		アルミ製、材工共	101	m							
同上取合い シーリング		MS-2、10×15、材工共	101	m							
防水保護板		t6、材工共	101	m2							
(防水 小計)											
(笠木)											
笠木 撤去		t0.8着色被覆鋼板、集積共	26.4	m							
腰壁笠木 撤去		t0.8着色被覆鋼板、集積共	118	m							
笠木		アルミ既製品W275、直線、材工共	12.5	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
笠木		アルミ既製品W275、コー ナー500+500、材工共	1	ヶ所							
笠木		アルミ既製品W250、直線、 材工共	6.9	m							
笠木		アルミ既製品W250、山形 コーナー500+500、材工共	2	ヶ所							
笠木		アルミ既製品W250、垂直 コーナー500+500、材工共	4	ヶ所							
腰壁笠木		アルミ既製品W115、直線、 材工共	90.5	m							
腰壁笠木		アルミ既製品W115、出隅 コーナー500+500、材工共	2	ヶ所							
腰壁笠木		アルミ既製品W115、入隅 コーナー500+500、材工共	10	ヶ所							
腰壁笠木		アルミ既製品W115、異形 コーナー、材工共	11	ヶ所							
(笠木 小計)											
(シーリング)											
シーリング 撤去		集積共	1,190	m							
打継ぎ、豎目地 シーリング		PU-2 10×10、材工共	379	m							
サッシ廻り シーリング		MS-2 15×10、材工共	414	m							
取合い シーリング		MS-2 15×10、材工共	226	m							
(シーリング 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	屋根改修工事									
(撤去)											
屋根 撤去		カラー鉄板、役物共、集積共	679	m2							
屋根 野地板 撤去		特殊木毛板、集積共	156	m2							
屋根 折板 撤去		カラー鉄板、役物共、集積共	30.5	m2							
屋根 破風 撤去		カラー鉄板、木下地共、集積共	125	m							
(撤去 小計)											
(大屋根改修)											
軒先下地改修		L-40×40×3@450、材工共	1	式							
カラーガルバリウム鋼板立平葺き		t0.4、はぜ締結 働き巾490、材工共	542	m2							
カラーガルバリウム鋼板横葺き		t0.4、材工共	72.0	m2							
同上 アスファルトルーフィング		940、材工共	614	m2							
軒先唐草 カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	102	m							
取合い捨て唐草 カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	98.0	m							
棟包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	15.9	m							
下り棟包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	54.2	m							
破風包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	102	m							
下端包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	102	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
下地材		t18耐火野地板、材工共	145	m2							
雪止め金具		羽根型、カラーメッキ、材工共	316	ヶ所							
(大屋根改修 小計)											
(吹抜屋根改修)											
カラーガルバリウム鋼板立平葺き		t0.4、はげ締結 働き巾490、材工共	28.4	m2							
同上 アスファルトルーフィング		940、材工共	28.4	m2							
軒先唐草 カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	18.7	m							
棟包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	9.4	m							
雨押え カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	12.7	m							
破風包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	18.7	m							
雪止め金具		羽根型、カラーメッキ、材工共	32	ヶ所							
(吹抜屋根改修 小計)											
(折板屋根改修)											
カラーガルバリウム鋼板 折板		t0.6、山高170、材工共	30.5	m2							
ポリエチレンフォーム裏張り		t4、材工共	29.3	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
タイトフレーム		メッキ	13.2	m							
ケラバタイトフレーム		メッキ	20	ヶ所							
水上止面戸(シール共)		カラーガルバリウム鋼板、材工共	3.3	m							
エプロン面戸(シール共)		カラーガルバリウム鋼板、材工共	3.3	m							
軒先見切面戸(シール共)		カラーガルバリウム鋼板、材工共	3.8	m							
水上部取合水切		t0.6カラーガルバリウム鋼板、材工共	3.3	m							
ケラバ部取合水切		t0.6カラーガルバリウム鋼板、材工共	19.1	m							
雨押え・下葺き共		t0.4カラーガルバリウム鋼板、材工共	7.7	m							
雪止めアングル		4×50×50、ドブメッキ、材工共	6.6	m							
雪止め金具		ドブメッキ、材工共	12	ヶ所							
バレーガード		ドブメッキ、材工共	6	ヶ所							
破風包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4、材工共	3.8	m							
(折板屋根改修 小計)											
(屋根木下地)											
木材	松KD	下地材	3.278	m3							棟包み、下り棟包み、破風、下端、雨押え、軒先、調整木下地
木下地取付手間		釘、金物共	1	式							
(屋根木下地 小計)											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	外壁改修工事									
外壁 施工数量調査		軒天含む	1,014	m2							
外壁 ひび割れ補修		0.2mm以上～1.0mm未満、自動式エポキシ樹脂注入工法	100	m							
外壁 欠損補修		100×100、ポリマーセメントモルタル充填	150	ヶ所							
外壁 防水形複層塗材E		耐候形1種 透湿形:アクリルシリコン	912	m2							
同上 水洗い工法			873	m2							
同上 下地調整材		C-2	912	m2							
軒天 DP-2塗替え		RC面	102	m2							
同上 下地調整		RC種	102	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	建具改修工事									
-1.アルミ製建具			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-2.樹脂製建具			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-3.鋼製・軽量鋼製建具			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-4.可動間仕切			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-5.移動間仕切			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-6.シャッター			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-7.木製建具			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-8.トイレブース			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-9.硝子			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-10.撤去			1	式							別紙内説明細々書のとおり
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細々書									
-1.アルミ製建具											
AW14 排煙外倒し窓+FIX+縦軸回転11連窓		オペレーター、運搬、取付共	1	ヶ所							
AD7 ランマFIX+引違い窓(カバー工法)		運搬、取付共	1	ヶ所							
-1.アルミ製建具 小計											
-2.樹脂製建具											
PD6 ランマ内倒し付引違い連窓		1800×1700+1800×2700、硝子共	2	ヶ所							
PD6A ランマ内倒し付引違い連窓		(1800×1700)×2、硝子共	1	ヶ所							
PW3 引違い連窓		(1700×1700)×3、硝子共	1	ヶ所							
PW4 引違い窓		1700×1700、硝子共	1	ヶ所							
方立、無目、クレセント			1	式							
取付、調整費			1	式							
-2.樹脂製建具 小計											
-3.鋼製・軽量鋼製建具											
SD5 塩ビシート貼替		2000×2100	2	ヶ所							
LSD2 建付け調整		1700×1900	1	ヶ所							
LSD3 建付け調整		850×1900	1	ヶ所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
LSD11 袖付き引分戸		3600×1900、運搬、取付け共	2	ヶ所							
LSD12 片開き戸		850×1900、運搬、取付け共	1	ヶ所							
LSD13 片開き戸		900×1900、運搬、取付け共	1	ヶ所							
LSD14 片引き2連引戸		1180×1920、運搬、取付け共	1	ヶ所							
-3.鋼製・軽量鋼製建具 小計											
-4.可動間仕切											
SP3		10034.5×2900、運搬、取付け共	1	ヶ所							
SP4		7328×3000、運搬、取付け共	1	ヶ所							
AP1		900+900×2700、運搬、取付け共	1	ヶ所							
-4.可動間仕切 小計											
-5.移動間仕切											
SLD3		7210×2700、運搬、取付け共	1	ヶ所							
SLD4		5510×3000、運搬、取付け共	1	ヶ所							
SLD5		7210×3000、運搬、取付け共	2	ヶ所							
SLD3 移動間仕切 レール取付鋼製下地		錆止め塗装共、材工共	1	ヶ所							
SLD4 移動間仕切 レール取付鋼製下地		錆止め塗装共、取付け部 硬質ウレタンフォーム補修共、材工共	1	ヶ所							
SLD5 移動間仕切 レール取付鋼製下地		錆止め塗装共、取付け部 硬質ウレタンフォーム補修共、材工共	2	ヶ所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
-5.移動間仕切 小計											
-6.シャッター											
SS1 手動グリルシャッター		1705×2390、運搬、取付け共	1	ヶ所							
-7.木製建具											
WD11 片開き戸		800×1900、金物、運搬、取付け共	1	ヶ所							
WD12 両開き戸		1600×1900、金物、運搬、取付け共	1	ヶ所							
-7.木製建具 小計											
-8.トイレブース											
TB1		3769.5+980×1900、運搬、取付け共	2	ヶ所							
TB2		2569.5+1400+1400×1900、運搬、取付け共	1	ヶ所							
TB3		2590+1400+1400×1900、運搬、取付け共	1	ヶ所							
-8.トイレブース 小計											
-9.硝子											
透明フロート FL3		2.18㎡以下、材工共	9.2	m2							
型板 F4		2.18㎡以下、材工共	3.4	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
複層 FL3+A6+FL3		2.00㎡以下、材工共	20.4	m2							
スモークフェンス 改修		H=500	1	式							
シーリング		SR-1 6×6、材工共	135	m							
シーリング		SR-1 8×6、材工共	166	m							
運搬費			1	式							
窓用ガラスフィルム貼		材工共	1.8	m2							
-9.硝子 小計											
-10.撤去											
アルミ製建具 撤去		枠共、集積共	21.3	m2							
同上周囲 研り		集積共	26.1	m							
鋼製建具 撤去		扉のみ、集積共	1.6	m2							
軽量鋼製建具 撤去		枠共、集積共	4.8	m2							
移動間仕切 撤去		レール共、集積共	41.8	m2							
木製建具 撤去		枠共、集積共	38.7	m2							
トイレブース 撤去		集積共	42.4	m2							
硝子 撤去		集積共	37.9	m2							
アコーディオンドア 撤去		レール共、集積共	40.9	m2							
カーテン 撤去		レール共、集積共	65.1	m2							
-10.撤去 小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	6	内装改修工事									
-1.躯体・準躯体改修			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
-2.木工事改修			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
-3.内装改修			1	式							別紙内訳明細々書のとおり
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 々 書									
-1.躯体・準躯体改修											
(トイレ廻り 撤去)											
床 コンクリートカッター			39.6	m							
床 コンクリートスラブ 撤去		押えコン共、集積共	0.4	m3							
床 モルタル 撤去		集積共	9.7	m2							
床 アスファルト防水 撤去		集積共	3.2	m2							
(トイレ廻り 撤去 小計)											
(トイレ廻り 改修)											
床 コンクリート		FC24N+3N、SL18	0.5	m3							
同上 打設		人力	0.5	m3							
床 押えコンクリート		FC18N、SL15	0.5	m3							
同上 打設		人力	0.5	m3							
普通型枠		運搬共	2.4	m2							
異形鉄筋		D13、SD295	52.2	kg							
鉄筋加工組立			50.1	kg							
鉄筋運搬費			50.1	kg							
鉄筋溶接		D13	144	ヶ所							
床 均しモルタル		t15、材工共	3.2	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床 アスファルト防水		E-2、材工共	6.5	m2							
床 押えモルタル		t15、材工共	6.5	m2							
(トイレ廻り 改修 小計)											
(機械基礎)											
基礎コンクリート		FC24N+3N、SL18	1.9	m3							
同上 打設		人力	1.9	m3							
打放し型枠		C種、運搬共	5.2	m2							
異形鉄筋		D10、SD295	37.0	kg							
異形鉄筋		D13、SD295	28.3	kg							
鉄筋加工組立			62.8	kg							
鉄筋運搬費			62.8	kg							
あと施工アンカー		D10、下向き、材工共	46	ヶ所							
あと施工アンカー		D13、下向き、材工共	16	ヶ所							
砕石		C40～0、材工共	0.6	m3							
床 コンクリート金ごて			9.5	m2							
立上り コンクリート打放し補修			4.7	m2							
(機械基礎 小計)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(壁 躯体 撤去)											
壁 コンクリートカッター			36.4	m							
壁 コンクリート 撤去		集積共	3.2	m3							
床面 研り			1.8	m2							
鉄筋防錆処理			18.7	m							
現場発泡ウレタン補修		t15、材工共	1.8	m2							
設備用開口穴あけ		460角開口:カッター入れ、コンクリート撤去、開口廻り:t30樹脂モルタル補修	2	ヶ所							
(壁 躯体 撤去 小計)											
(準躯体 撤去)											
LGS90 撤去		集積共	28.4	m2							
木間仕切壁 撤去		集積共	66.2	m2							
ガラスウール 撤去		集積共	28.4	m2							
(準躯体 撤去 小計)											
(準躯体 改修)											
LGS65形		@300、材工共	66.9	m2							





名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
-3.内装改修											
(撤去)											
床 木組下地 撤去		H=150、集積共	48.3	m2							
床 木組下地 撤去		H=300、集積共	18.8	m2							
床 木組下地 撤去		H=450、集積共	2.4	m2							
床 モルタル 撤去		集積共	113	m2							
床 ネグフォーム 撤去		集積共	113	m2							
床 畳 撤去		集積共	87	枚							
床 コンパネ 撤去		集積共	52.4	m2							
床 フローリングボード 撤去		t36床板共、集積共	33.8	m2							
床 合板 撤去		集積共	10.6	m2							
床 タイル 撤去		モルタル共、集積共	18.6	m2							
巾木 木製 撤去		集積共	50.8	m							
壁 LGS 撤去		集積共	6.0	m2							
壁 木組下地 撤去		集積共	55.9	m2							
壁 合板 撤去		集積共	1.3	m2							
壁 複合板 撤去		集積共	16.1	m2							
壁 石膏ボード 撤去		集積共	1.3	m2							
壁 石膏ボード 撤去		二重張、集積共	71.4	m2							
壁 タイル 撤去		モルタル共、集積共	10.7	m2							
天井 LGS 撤去		集積共	510	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 石膏ボード 撤去		集積共	348	m2							
天井 石膏ボード 撤去		二重張、集積共	300	m2							
天井 グラスウール 撤去		集積共	510	m2							
廻り縁 撤去		アルミ製、集積共	334	m							
廻り縁 撤去		木製、集積共	33.3	m							
(撤去 小計)											
(改修)											
床 ビニル床シート		t2.0、熱溶接、コンクリート下、材工共	566	m2							
同上 下地処理		清掃、ケレン	566	m2							
床 ビニル床シート		t2.0、突付け、合板下、材工共	147	m2							
ネダフォーム		t110、ダンゴモルタル共、材工共	147	m2							
下地合板		t12.0+t5.5 ラワン1類、材工共	147	m2							
床 塗床材		t3.0ウレアセラミック系水性硬質ウレタン系、コンクリート下、材工共	14.4	m2							
同上 下地処理		清掃、ケレン	14.4	m2							
床 タイル張り		100角磁器質、材工共	19.7	m2							
床 下地モルタル		タイル下、材工共	19.7	m2							
床 段板 カット		PP補修共	46	ヶ所							
巾木 ソフト巾木		H=100、材工共	98.3	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
巾木 不燃R巾木		H=100、材工共	7.3	m							
壁 LGS65形		@300、材工共	15.8	m2							
壁 LGS50形		@300、材工共	74.5	m2							
壁 石膏ボード		t9.5、下地張り、材工共	39.9	m2							
壁 石膏ボード		t9.5、継目処理、材工共	0.4	m2							
壁 石膏ボード		t12.5、継目処理、材工共	220	m2							
壁 石膏ボード		t12.5+t9.5、継目処理、材工共	54.7	m2							
壁 防水石膏ボード		t12.5、継目処理、材工共	7.1	m2							
壁 複合板		t27 GL工法、継目処理、材工共	17.9	m2							
壁 クロス		材工共	101	m2							
同上 下地処理		ボード面 B種	101	m2							
壁 化粧ガラスウールボード		t25、材工共	23.2	m2							
壁 ガラスウールボード		t50、ガラスクロス張り、材工共	16.7	m2							
壁 タイル張り		100角磁器質 改良積上げ張り、巾木共、材工共	9.3	m2							
壁 下地モルタル		タイル下、材工共	9.3	m2							
壁 モルタル金ごて		t15、材工共	0.4	m2							
壁 プラスター		t15、材工共	0.3	m2							
天井 LGS19形		@225、H=1.5未満、材工共	70.7	m2							
天井 LGS19形		@225、H=1.5以上3.0未満、材工共	48.2	m2							
天井 LGS19形		@300、H=1.5未満、材工共	242	m2							
天井 LGS19形		@300、H=1.5以上3.0未満、材工共	109	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 LGS19形		@360、H=1.5以上3.0未満、材工共	13.1	m2							
天井 LGS19形 調整			444	m2							
天井 LGS19形 開口補強		840×840、材工共	14	ヶ所							
天井 LGS19形 開口補強		690×430、材工共	4	ヶ所							
天井 LGS19形 開口補強		310×310、材工共	16	ヶ所							
天井 LGS19形 開口補強		φ900、材工共	3	ヶ所							
天井 LGS19形 開口補強		600×600、材工共	15	ヶ所							
天井 石膏ボード		t9.5、下地張り、材工共	26.1	m2							
天井 化粧石膏ボード		t9.5、材工共	653	m2							
天井 不燃化粧石膏ボード		t9.5、材工共	66.1	m2							
天井 岩綿吸音板		t9、t9.5PB下張り共、材工共	182	m2							
天井 クロス		材工共	63.7	m2							
同上 下地処理		ボード面 B種	63.7	m2							
天井 化粧ガラスウールボード		t25、材工共	23.0	m2							
天井 グラスウールボード		t50、ガラスクロス張り、材工共	3.1	m2							
天井 グラスウール		t100、16K、材工共	483	m2							
廻り縁		アルミ製、材工共	80.1	m							
廻り縁		塩ビ製、材工共	199	m							
(改修 小計)											
-3.小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
	7	塗装改修工事									
壁 EP		素地ごしらえA種共、PB面	300	m2							
壁 EP		素地ごしらえB種共、モルタル面	0.7	m2							
壁 EP塗替え		RC面	285	m2							
同上 下地調整		RC種	285	m2							
壁 EP塗替え		RC面	14.6	m2							
同上 下地調整		RA種	14.6	m2							
壁 EP塗替え		PB面	250	m2							
同上 下地調整		RC種	250	m2							
壁 EP塗替え		フレキ面	129	m2							
同上 下地調整		RB種	129	m2							
天井 EP塗替え		RC面	2.5	m2							
同上 下地調整		RC種	2.5	m2							
細巾 EP-G		素地ごしらえA種共、木部	171	m							
細巾 EP-G塗替え		木部、下地調整RB種共	498	m							
鋼製建具 EP-G		素地ごしらえB種共、亜鉛めっき面	16.6	m2							
鋼製建具 EP-G塗替え		錆止めB種共、下地調整RB種共、鉄鋼面	13.1	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	8	雑・その他改修工事									
(撤去)											
流し台・ガス台 撤去		W=2820、積込み、運搬共	1	台							
硬質樹脂製手摺 撤去		L=3200、積込み、運搬共	1	式							
天袋 撤去		L=2790×H=668、積込み、 運搬共	1	台							
ガスコンロ 撤去		W=600、積込み、運搬共	1	台							
レンジフード、吊戸棚 撤去		W=600、積込み、運搬共	1	台							
洗面化粧台 撤去		W=600、積込み、運搬共	1	台							
洗面化粧台＋吊戸棚 撤去		W=600、積込み、運搬共	1	台							
手洗いカウンター 撤去		W=1070×D=450、積込み、 運搬共	2	台							
流し台・調理台・コンロ台 撤去		W=5735×D=600、積込み、 運搬共	1	台							
調理実習台 撤去		L=2400×W=900、積込み、 運搬共	3	台							
食器棚 撤去		W=2250×D=550× H=2400、積込み、運搬共	2	台							
食器棚 撤去		W=1875×D=550× H=2400、積込み、運搬共	1	台							
エレベーター 撤去		ワイヤーのみ撤去、処分共、 かご残置	1	式							
(撤去 小計)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(改修)											
外壁 名称文字		H300、D50、SUS箱文字、既存撤去共、材工共	1	ヶ所							
ポールサイン		950×2000、張替え	1	ヶ所							
自動ドアサイン 撤去		撤去跡補修	2	ヶ所							
構内案内板 撤去		撤去跡補修	1	ヶ所							
室名札		80×250、材工共、既存撤去共	13	ヶ所							
ホワイトボード		4500×1200、材工共	1	ヶ所							
ホワイトボード		3600×1200、材工共	4	ヶ所							
ホワイトボード		2700×1200、材工共	1	ヶ所							
ホワイトボード移設		3600×1200	1	ヶ所							
掲示板移設		1070×1200	2	ヶ所							
流し台		SUS製 W900×D600、材工共	2	ヶ所							
流し台		SUS製 W1200×D600、材工共	2	ヶ所							
流し台(研ぎ場)		SUS製 W1200×D510、材工共	4	ヶ所							
流し台(研ぎ場)		SUS製 W600×D510、材工共	1	ヶ所							
足洗場		SUS製 W2400×D640、材工共	1	ヶ所							
流し台ライニング		SUS製 L1850×H285、材工共	1	ヶ所							
流し台ライニング		SUS製 甲板 L2425×H975×W110、材工共	1	ヶ所							
ミニキッチン		W1500×D500×H1900 ステンレスシンク、IH100V、材工共	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
IHヒーター		100V 1口タイプ 置台 天板ステン 595×365×H125、材工共	1	台							
手洗いカウンター		人工大理石製 W1070×D450、材工共	2	台							
手洗いカウンター		人工大理石製 W1800×D450、材工共	1	台							
C3 カーテンダブル		W1800×H2700+W1800×H1800	1	ヶ所							
C4 カーテンダブル		W1800×H1800×2	1	ヶ所							
C5 カーテンダブル		W1800×H2700+W1800×H1800	1	ヶ所							
B1 ロールスクリーン		W1800×H1700	2	ヶ所							
取付工事費		既存撤去共	1	式							
天井用EXP.J		カバー取外し、再取付け L=2130	1	ヶ所							
階段手摺		取外し、再取付け L=2500	1	ヶ所							
ステンレス床エッジ		材工共	14.5	m							
C型SUS見切り		材工共	2.4	m							
床 はつり		下枠・見切り取付用	4.5	m							
建具廻り モルタル充填			9.1	m							
建具廻り 防水モルタル充填			28.1	m							
天井点検口		アルミ製 600×600、材工共	15	ヶ所							
アルミ製カーテンBOX		取外し、再取付け	7	ヶ所							
(改修 小計)											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	9	外部付帯・外構工事									
(ポーチ 床改修)											
床 タイル 撤去		モルタル共、集積共	76.8	m2							
床 タイル張り		150角磁器質、材工共	76.8	m2							
床 段鼻タイル張り		150角磁器質、材工共	9.2	m							
床 下地モルタル		タイル下、材工共	77.1	m2							
(ポーチ 床改修 小計)											
(ホームタンク基礎)											
遣り方		小規模	5.5	m2							
墨出し		小規模	5.5	m2							
養生費		小規模	5.5	m2							
片付け清掃費		小規模	5.5	m2							
根切り		小規模	6.6	m3							
埋戻し		B種、小規模	4.4	m3							
残土処分		場外処分	2.2	m3							
砕石地業		RC40～0、材工共	1.5	m3							
土工機械運搬費		他土工事分含む	1	往復							
基礎コンクリート		FC24N+3N、SL18	3.0	m3							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
打設手間		人力	3.0	m3							
普通型枠			4.7	m2							
打放し型枠		C種	4.7	m2							
型枠運搬費			9.4	m2							
異形鉄筋		D13、SD295	208	kg							
鉄筋加工組立費			200	kg							
鉄筋運搬費			200	kg							
立上り コンクリート打放し補修			4.7	m2							
床 コンクリート金ごて			5.5	m2							
(ホームタンク基礎 小計)											
(電気設備用アスファルト舗装 復旧)											
アスファルトカッター入れ			163	m							
アスファルト舗装 撤去		t50、集積共	49.2	m2							
アスファルト舗装 復旧		t50再生密粒度(13F)、プライムコートPK-3	49.2	m2							
		上層路盤t100切込砕石C20、 下層路盤t380再生砕石RC40									
		凍上抑制層t40砂、埋戻し土 t430砂									
		根切、残土処分、路床整正									
(電気設備用アスファルト舗装 復旧 小計)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(機械設備用アスファルト舗装 復旧)											
アスファルト舗装 復旧		t50再生密粒度(13F)、プライムコートPK-3	49.5	m2							
(電気設備用土間コンクリート 復旧)											
コンクリートカッター入れ			5.2	m							
土間コンクリート 撤去		鉄筋切断共、集積共	0.3	m3							
根切り		小規模	1.0	m3							
埋戻し		A種 砂、小規模	0.1	m3							
埋戻し		B種、小規模	0.6	m3							
残土処分		場外処分	0.4	m3							
砕石地業		RC40~0、材工共	0.3	m3							
土間コンクリート		FC24N+3N、SL18	0.3	m3							
打設手間		人力	0.3	m3							
異形鉄筋		D10、SD295	2.9	kg							
異形鉄筋		D13、SD295	35.9	kg							
鉄筋加工組立費			37.3	kg							
鉄筋運搬費			37.3	kg							
鉄筋溶接		D10	20	ヶ所							
鉄筋溶接		D13	44	ヶ所							
床 コンクリート金ごて			1.1	m2							
(電気設備用土間コンクリート 復旧 小計)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(機械設備用土間コンクリート 復旧)											
土間コンクリート		FC24N+3N、SL18	2.3	m3							
打設手間		人力	2.3	m3							
砕石地業		RC40～0、材工共	3.2	m3							
異形鉄筋		D10、SD295	22.4	kg							
異形鉄筋		D13、SD295	102	kg							
鉄筋加工組立費			120	kg							
鉄筋運搬費			120	kg							
鉄筋溶接		D13	240	ヶ所							
溶接金網		φ6×150×150	12.3	m2							
伸縮調整目地		10×40、目地板共、材工共	50.0	m							
床 コンクリート金ごて			16.6	m2							
(機械設備用土間コンクリート 復旧 小計)											
(電気設備用掘削埋戻し 復旧)											
根切り		小規模	3.9	m3							
埋戻し		A種 砂、小規模	0.4	m3							
埋戻し		B種、小規模	3.0	m3							
残土処分		場外処分	1.0	m3							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
砕石地業		RC40～0、材工共	0.6	m3							
(電気設備用掘削埋戻し 復旧 小計)											
(コンクリート縁石 復旧)											
コンクリート縁石 撤去		捨てコン共、集積共	0.2	m3							
コンクリート縁石		150×150×600、t10モルタル、 t50捨てコン、t100再生砕石 RC40	4.8	m							
(コンクリート縁石 復旧 小計)											
(温泉源ピット 埋戻し)											
温泉源ピット 蓋 撤去		1500×1000 縞鋼板、集積 共	1	ヶ所							
温泉源ピット 砕石		RC40～0、材工共	1.2	m3							
(温泉源ピット 埋戻し 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	10	環境配慮改修工事									
-1. 石綿含有塗材下地調整塗材撤去 (仕上塗材)			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-2. 石綿含有みなし材 撤去 (アスファルトルーフィング)			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-3. 石綿含有建材 撤去 (ビニル床シート+接着剤)			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-4. 石綿含有みなし材 撤去 石膏ボード (パテ+薄付け仕上塗材・マスチック塗材)			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-5. 石綿含有建材 撤去 石膏ボード (パテ+ビニルクロス)			1	式							別紙内説明細々書のとおり
-6. 石綿含有建材 撤去 (ビニルクロス 付着パテ)			1	式							別紙内説明細々書のとおり
小計											













名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	B	発生材処分費									
-1. 発生材積み込み			1	式							別紙内訳明細書のとおり
-2. 発生材運搬費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
-3. 発生材処分費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
-1. 発生材積込み											
アスファルト類		機械	2.5	m3							
コンクリート類		機械	4.3	m3							
モルタル類		機械	5.7	m3							
木屑類		機械	21.9	m3							
石膏ボード類		機械	7.3	m3							
岩綿吸音板類		機械	4.2	m3							
タイル類		機械	1.1	m3							
硝子類		機械	0.2	m3							
廃ブラ類		機械	3.0	m3							
畳類		機械	6.5	m3							
グラスウール類		機械	53.8	m3							
スタイロフォーム類		機械	9.8	m3							
木毛板類		機械	3.9	m3							
-1.小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
-2. 発生材運搬費											
アスファルト類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	2.5	m3							
コンクリート類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	4.3	m3							
モルタル類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間有	5.7	m3							
木屑類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	21.9	m3							
石膏ボード類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	7.3	m3							
岩綿吸音板類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間有	4.2	m3							
タイル類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	1.1	m3							
硝子類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	0.2	m3							
廃プラ類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	3.0	m3							
畳類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	6.5	m3							
グラスウール類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	53.8	m3							
スタイロフォーム類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間有	9.8	m3							
木毛板類		10tダンプトラック、機械積込、 DID区間無	3.9	m3							
石綿含有建材・みなし材		積込み共	5	台							
-2.小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
-3. 発生材処分費											
アスファルト類		再資源化	5.7	t							
有筋コンクリート類		再資源化	10.3	t							
モルタル類			11.4	t							
木屑類		再資源化	6.5	t							
石膏ボード類			4.7	t							
岩綿吸音板類			2.1	t							
タイル類			2.3	t							
硝子類			0.4	t							
廃プラ類			3.8	t							
畳類			2.0	t							
グラスウール類			0.9	t							
スタイロフォーム類			0.3	t							
木毛板類			2.0	t							
石綿含有建材・みなし材			9.3	t							
家具・備品類			1	式							
-3.小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	C	産業廃棄物税相当額 スクラップ									
(産業廃棄物税相当額)											
モルタル類			11.4	t							
石膏ボード類			4.7	t							
岩綿吸音板類			2.1	t							
タイル類			2.3	t							
硝子類			0.4	t							
廃プラ類		減量化率0.25	1.0	t							
畳類			2.0	t							
グラスウール類			0.9	t							
スタイロフォーム類			0.3	t							
木毛板類			2.0	t							
石綿含有建材・みなし材			9.3	t							
(スクラップ)											
有価物 鋼材類		H2	2.6	t							
有価物 鉄板類		H4	2.7	t							
有価物 アルミ類			424	kg							
小計											