

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		全体総括表									
A. 本体撤去工事			1	式							A総括表のとおり
B. 本体改修工事			1	式							B総括表のとおり
C. 仮設管理待合棟解体工事			1	式							C総括表のとおり
D. 仮設動物炉棟解体工事			1	式							D総括表のとおり
E. 発生材処理			1	式							E総括表のとおり
F. 産業廃棄物税			1	式							F総括表のとおり
直接工事費											
共通仮設費			1	式							
率計上分			1	式							
積上げ分											
(本体工事)											
本体区分仮囲い		波板亜鉛鉄板H1.8m	85.0	m							
アルミゲート		W:6.0m H1.8m	1	か所							
管理・火葬炉棟工事区分仮囲い		軽量鉄骨65型@450下地 石膏ボードt9張り	27.4	m2							
管理・火葬炉棟工事区分仮囲い		アルミ製両開きドア枠見込70程度付 属金物一式	1	か所							
交通整理員		交通整理員B	360	人							
揚重機		ラフタークレーン10t	10	日							
アスペクト事前調査		定性分析 11か所 特記仕様書による	1	式							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
アスベスト作業時測定			1	式							渡り廊下
化学物質濃度測定費		対象室10室・分析共2か所/室	1	式							
仮設 防雪通路			1	式							
(仮設管理待合棟・ 仮設動物炉棟解体工事)											
仮囲い		波板亜鉛鉄板H1.8m	114	m							
アルミゲート		W:6.0m H1.8m	2	か所							
交通整理員		交通整理員B	20	人							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%
合 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A総括表									
	A	本体撤去工事									
A1. アスベスト撤去工事			1	式							A内訳書のとおり
A2. 内外装撤去工事			1	式							A内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A内訳書									
	A1	アスベスト撤去工事									
(レベル1・石綿含有みなし材)											
渡り廊下屋根下地垂木鉄骨耐火被覆		吹付材撤去 t25 集積共	73.5	m2							
床養生		隔離シート t0.15mm 2重貼り	73.5	m2							
壁養生		隔離シート t0.08mm 1重貼り	58.4	m2							
安全衛生設備機器		セキュリティゾーン設置	1	か所							
安全衛生設備機器		負圧徐塵機損料	35.1	m2							
安全衛生設備機器		高性能HEPAフィルター付き真空掃除機	35.1	m2							
安全衛生設備機器		防護服・ツカハーフ・手袋マスク等	35.1	m2							
アスベスト飛散抑制剤		材工共	35.1	m2							
アスベスト飛散防止剤		材工共	35.1	m2							
アスベスト密封処理		ビニール袋二重梱包	1.8	m3							
(レベル3)											
成型材撤去	KT	ビニル床タイル t2 集積共	20.0	m2							床
成型材撤去	FS	ビニル床シート t2 集積共	45.2	m2							床
成型材撤去		繊維強化セメント板 t5 集積共	28.7	m2							天井
床養生		隔離シート t0.15 2重貼り	24.2	m2							
壁養生		隔離シート t0.8 1重貼り	171	m2							
天井養生		隔離シート t0.8 1重貼り	65.2	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
安全衛生設備機器		高性能HEPAフィルター付き真空掃除機 損料	78.9	m2							
安全衛生設備機器		防護服フーツカハート手袋マスク等	78.9	m2							
アスベスト飛散防止剤		散布(材工共)建材対象 材工共	93.9	m2							
アスベスト密封処理		ビニール袋二重梱包	0.4	m3							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	A2	内外装撤去工事									
(外部)											
屋上断熱ﾌﾟﾛｯｸ撤去		インシュレーションﾌﾟﾛｯｸ撤去 ﾀｰﾙｳﾚﾀﾝ目地共	1,042	m2							
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去		鋳鉄製600×600	12	か所							
ｽﾄﾚｰ撤去(再利用)		清掃の上再利用	12	か所							
屋上防水撤去		ｱｽﾌｧﾙﾄ防水3層立上り共	42.2	m2							動物炉棟
保護ﾓﾙﾀﾙ撤去		t40ﾌﾟｻ入り	37.9	m2							動物炉棟
笠木A撤去		銅板t0.4 木下地共 100+355+65	20.0	m							火葬炉棟・動物炉棟
壁際笠木B撤去		銅板t0.4 木下地共 120×(30+25+20)	7.0	m							動物炉棟
壁際笠木B撤去(銅板再利用)		銅板t0.4 (30+25+20)×120	111	m							管理棟・火葬炉棟・動物炉棟
(躯体)											
屋根ｽﾗﾌﾟ・打込みﾀｲﾙ壁 一部ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体撤去		地上からの解体 圧砕機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶ併用	13.8	m3							動物炉棟
床ﾀﾞﾒ孔開口躯体撤去		600×600(周囲斫り) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ	2.4	m3							
床点検口用開口躯体撤去		450×450(周囲斫り) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ	1.4	m3							
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去		ｺﾝｸﾘｰﾄt150 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ W1100×H2450	1.4	m3							管理棟女子便所
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去		ｺﾝｸﾘｰﾄt120+20 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ W1000×H3000	0.1	m3							待合棟湯沸室
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去		ｺﾝｸﾘｰﾄt120 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ	0.1	m3							火葬炉棟作業員室～機械室
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去		ｺﾝｸﾘｰﾄt120 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 開口部拡大	0.1	m3							火葬炉棟2階機械室入口
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ壁撤去		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸt150 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ	10.9	m3							待合棟倉庫・湯沸室・便所廻り
ｶｯﾀｰ入れ			202	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
外部建具廻りシール撤去			428	m							
(内部：床)											
タイルカーペット撤去		t7 500×500	216	m2							
便所磁器質タイル撤去		t6 100×100 (150×150) モルタル下地 t20共	38.2	m2							
たたみ撤去(一部再利用後処分)		1帖75枚分、畳24枚は仮設管理待 合棟で再利用	75	枚							
たたみ寄せ撤去		30×36	30.8	m							
フローリング撤去			5.6	m2							
木組下地撤去		荒床t15、根太45×45@300大引 90×90@900	147	m2							
地板・框撤去		框：松105×105、踏板松t50框 50×115 W300×L5400	5	か所							
窓際棚袋撤去		天端：松煉付框松50×50方立杉 W435×L5400×H465	5	か所							
ソト巾木撤去		H75	62.9	m							
木製巾木撤去		t15 H75	10.2	m							
(内部：壁)											
軽量鉄骨(外壁廻り)撤去			133	m2							
軽量鉄骨(間仕切り)撤去			23.7	m2							
石膏ボード撤去		t15	133	m2							
半磁器質タイル撤去		100×100 モルタル下地t20共	118	m2							
木製四方枳撤去			3.2	m							
押入撤去		800×1,000	1	か所							
(内部：天井)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
軽量鉄骨撤去			837	m2							
ボード1枚貼り撤去		t9.5	8.2	m2							
ボード2枚貼り撤去		t9.5+t19 (t9.5+t12)共	665	m2							
廻り縁撤去		アルミ製	344	m							
木製廻り縁撤去			13.0	m							
敷目張り木天井撤去		木下地共	118	m2							
化粧鴨居撤去		100×H210×L5400	5	か所							
(内部：建具)											
木製建具撤去			82.3	m2							
金属製建具撤去			42.5	m2							
自動ドアサッシ撤去		W4980×H3240 自動ドア・FIXガラス・サッシ・自動ドア装置撤去	2	か所							
建具ガラス撤去			160	m2							
カッター入れ		コンクリート部	14.2	m							
(内部：ユニット)											
流し台撤去		L1650～1800、1か所は仮設管理待合棟で再利用	4	か所							警備員室前湯沸室、待合棟湯沸室、作業員湯沸室
吊戸棚撤去		H500×L1200	3	か所							警備員室前湯沸室、待合棟湯沸室
木製目隠し衝立撤去		W800×H1800	5	か所							待合室
可動間仕切り撤去		W5300×H2400	1	か所							待合室4・5間
カウンター洗面台撤去		L1550～2700	4	か所							管理棟・待合棟男女便所
天板撤去		タイル-t40 W150	11.1	m							管理棟・待合棟男女便所



弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ユニットバス撤去			1	か所							作業員控室
ブース撤去		隔て板ガラス t40 H1970	10	か所							管理棟・待合棟男女便所
バリアフリー便所ブース撤去		建具共撤去	1	式							
便所ベビーカーチェア撤去			1	か所							
可動手摺撤去			1	か所							
L型手摺撤去			1	か所							
足ふきマット撤去		1400×2600 ポリエステルパイル、 ラバー裏地付き	1	か所							
小計											

## 弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B総括表									
	B	本体改修工事									
B1. 直接仮設工事			1	式							B内訳書のとおり
B2. 土工事			1	式							B内訳書のとおり
B3. コンクリート工事			1	式							B内訳書のとおり
B4. 型枠工事			1	式							B内訳書のとおり
B5. 鉄筋工事			1	式							B内訳書のとおり
B6. 既製コンクリート工事			1	式							B内訳書のとおり
B7. 防水工事			1	式							B内訳書のとおり
B8. 石工事			1	式							B内訳書のとおり
B9. タイル工事			1	式							B内訳書のとおり
B10. 木工事			1	式							B内訳書のとおり
B11. 金属工事			1	式							B内訳書のとおり
B12. 左官工事			1	式							B内訳書のとおり
B13. 木製建具工事			1	式							B内訳書のとおり
B14. 金属建具工事			1	式							B内訳書のとおり
B15. ガラス工事			1	式							B内訳書のとおり
B16. 塗装工事			1	式							B内訳書のとおり
B17. 内外装工事			1	式							B内訳書のとおり
B18. 仕上げユニット工事			1	式							B内訳書のとおり

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B内訳書									
	B1	直接仮設工事									
墨出し		一般	1,637	m2							
養生費		RC一般	1,637	m2							
整理清掃後片づけ		RC一般	1,637	m2							
外部足場		手すり先行方式、くさび足場 W=900、安全手すり共	1,012	m2							
外部足場メッシュシート		防災1類	1,012	m2							
内部足場		脚立足場 階高4.0以下	1,230	m2							
ローリング足場損料		幅1.5 高さ2.0以下	2	台							
高所作業車損料		自走式リフト垂直型 高さ8.0～9.0 存置1か月	1	台							
小計											

## 弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B2	土工事									
(テラス延長工事)											
根切り		人力	6.5	m3							
埋戻し		人力 発生土	0.2	m3							
場内敷き均し		機械	6.2	m3							
碎石地業		切込碎石 C-40 材工共	2.1	m3							
(屋外機器置場土間)											
碎石地業		切込碎石 C-40 打設共	32.3	m3							
発生土処分		場外処分 積込運搬	79.8	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B3	コンクリート工事									
(テラス延長工事)											
捨てコンクリート		Fc-18N/mm2 S=15cm	1.1	m3							
基礎コンクリート		Fc-24N/mm2 S=18cm 構造体強度補正值S=3	4.0	m3							
土間コンクリート		Fc-24N/mm2 S=18cm 構造体強度補正值S=3	1.7	m3							
コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力	1.1	m3							
コンクリート打設手間		基礎コンクリート ポンプ 打ち50m3以下	4.0	m3							
コンクリート打設手間		土間コンクリート ポンプ 打ち50m3以下	1.7	m3							
ポンプ 圧送		基本料金50m3/回以下	2	回							
(動物炉棟床・壁・屋上工事)											
レディミクストコンクリート		Fc-24N/mm2 S=18cm 構造体強度補正值S=3	42.0	m3							
パライット立上り防水押え		Fc-21N/mm2 S=18cm 構造体強度補正值S=3	0.7	m3							
コンクリート打設手間		躯体コンクリート 耐震補強に準ずる	42.7	m3							
ポンプ 圧送		基本料金 50m3/回以下	5	回							
無収縮モルタル注入		Fc=30 試験費共 材工共	0.2	m3							
(屋外機械置場基礎)											
レディミクストコンクリート		Fc-21N/mm2 S=18cm 構造体強度補正值S=3	9.3	m3							
コンクリート打設手間		50m3/回以下 基礎部	9.3	m3							
ポンプ 圧送		基本料金 50m3/回以下	1	回							
(屋外機械置場土間スラブ)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
レディミストコンクリート		Fc=21N/mm <sup>2</sup> S=18cm 構造体強度補正值S=3	43.0	m <sup>3</sup>							
コンクリート打設手間		50m <sup>3</sup> /回以下 土間コンクリート	43.0	m <sup>3</sup>							
ポンプ圧送		基本料金 50m <sup>3</sup> /回以下	1	回							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B4	型枠工事									
(テラス延長工事)											
型枠		小型構造物用	25.1	m2							
型枠運搬費		30km程度 4t車	25.1	m2							
(動物炉棟床・壁・屋上改修) (屋外機械置場基礎)											
型枠		土間廻り 普通合板型枠 材工共	30.7	m2							
型枠		動物炉棟床・壁・屋上廻り 材工共	466	m2							
型枠		機械基礎 材工共	50.2	m2							
型枠運搬費		30km程度 4t車 往復	546	m2							
無収縮モルタル注入用型枠		材工共	7.3	m							
小計											



弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B5	鉄筋工事									
(テラス延長工事)											
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD295 D13	0.6	t							
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD295 D10	0.3	t							
溶接費		ﾌﾚｯｼｭ溶接 D10	60	か所							
鉄筋加工組立費		小型構造物	0.8	t							
鉄筋運搬費		4t車 30km程度	0.8	t							
(動物炉棟床・壁・屋上改修) (屋外機械置場基礎)											
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD295 D10	1.5	t							
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD295 D13	8.8	t							
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD295 D16	0.4	t							
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD345 D19	0.9	t							
鉄筋加工組立費			11.1	t							
鉄筋運搬費		4t車 30km程度	11.1	t							
圧接		D19+D19	42	か所							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カブセル型 D10 埋込長8d SD295 下向き 材工共	45	本							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カブセル型 D10 埋込長8d SD295 横向き 材工共	164	本							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カブセル型 D13 埋込長8d SD295 下向き 材工共	16	本							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カブセル型 D13 埋込長8d SD295 横向き 材工共	106	本							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カブセル型 D13 埋込長8d SD295 上向き 材工共	12	本							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カプセル型 D16 埋込 長12d 定着L=40 d SD295 下向き 材工共	6	本							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カプセル型 D16 埋込 長12d 定着L=40 d SD295 横向き 材工共	14	本							
あと施工アンカー		接着系樹脂アンカー カプセル型 D16 埋込 長12d 定着L=40 d SD295 上向き 材工共	4	本							
溶接費		フレア溶接 D10	531	か所							
溶接費		フレア溶接 D13	624	か所							
スラップ 控除		H2程度	0.3	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B6	既製コンクリート工事									
屋上断熱ﾌﾟﾛｯｸ敷		インシュレーションﾌﾟﾛｯｸ敷 358×358×t45 材工共	1,042	m2							
同上運搬費			1,042	m2							
建築用コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積み		空洞ﾌﾟﾛｯｸ(B種)t150 塗下地積み	3.1	m2							
建築用コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積み手間		空洞ﾌﾟﾛｯｸ(B種) t150 塗下地積み	3.1	m2							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B7	防水工事									
(屋外)											
屋上平部 <sup>ア</sup> ス <sup>フ</sup> ルト防水3層		A-2 材工共	39.1	m2							動物炉棟
屋上周囲立上りH220 <sup>ア</sup> ス <sup>フ</sup> ルト防水3層		A-2 材工共	8.8	m2							動物炉棟
断熱 <sup>フ</sup> ロック敷伸縮目地		<sup>タ</sup> ール <sup>カ</sup> ルトン@1800 20×20 材工共	1,117	m							
壁際防水立上り水切り <sup>シ</sup> ー <sup>リ</sup> ン <sup>ク</sup> *	PS-2	25×20 材工共	111	m							
金属建具廻り <sup>シ</sup> ー <sup>リ</sup> ン <sup>ク</sup> *	MS-2	20×20 材工共	428	m							
(内部)											
<sup>ライ</sup> ニ <sup>ン</sup> グ <sup>シ</sup> ー <sup>リ</sup> ン <sup>ク</sup> *	SR-1	5×5 材工共	40.6	m							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B8	石工事									
(管理棟男子便所)											
洗面カウンター天板		花崗岩t40 W970×D500 水磨き 材工共	1	か所							
小便器ライニング天板		花崗岩t40 W1700×D200 水磨き 材工共	1	か所							
小便器汚垂石		花崗岩t43 W1700×D550 本磨き 材工共	1	か所							
(管理棟女子便所)											
洗面カウンターライニング天板		花崗岩t40 W1200×D200 水磨き 材工共	1	か所							
大便器ライニング天板		花崗岩t40 W970×D300 水磨き 材工共	1	か所							
大便器ライニング天板		花崗岩t40 W1000×D150 水磨き 材工共	1	か所							
掃除ライニング天板		花崗岩t40 W905×D150 水磨き 材工共	1	か所							
(待合棟男子便所)											
洗面カウンターライニング天板		花崗岩t40 W1557.5×D200 水磨き 材工共	1	か所							
小便器ライニング天板		花崗岩t40 W2460×D200 水磨き 材工共	1	か所							
小便器汚垂石		花崗岩t45 W2460×D550 本磨き 材工共	1	か所							
大便器ライニング天板		花崗岩t40 W940×D150 水磨き 材工共	2	か所							
(待合棟女子便所)											
洗面カウンターライニング天板		花崗岩t40 W4057.5×D200 水磨き 材工共	1	か所							
掃除ライニング天板		花崗岩t40 W800×D300 水磨き 材工共	1	か所							
配管用ライニング天板		花崗岩t40 W3560(900+1330+ 1330)×D150 水磨き 材工共	1	か所							
(炉前ホール・収骨室)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床：黒御影クリーニング <sup>※</sup>		煤汚れ拭き清掃 「オイルハターストロンク <sup>※</sup> 」同等品使用、ワックス掛け	303	m2							
壁：黒御影石クリーニング <sup>※</sup>		煤汚れ拭き清掃 「オイルハターストロンク <sup>※</sup> 」同等品使用	351	m2							
壁：コンクリート研り壁クリーニング <sup>※</sup>		煤汚れ拭き清掃 「オイルハターストロンク <sup>※</sup> 」同等品使用	182	m2							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B9	タイル工事									
(外部：外壁打込みタイル補修)											
外壁打込みタイル平部FSTビニール		60%以上浮き 平タイル 2本/枚 L=80cm	48	枚							
同上出隅役物FSTビニール		60%以上浮き 曲タイル 3本/枚 L=80cm	61	枚							
同上まぐさ役物FSTビニール		60%以上浮き まぐさ 3本/枚 L=100cm	2	枚							
外壁打込みタイル平部FSTビニール		30%～60%浮き 平タイル 1本/枚 L=80cm	52	枚							
同上出隅役物FSTビニール		30%～60%浮き 曲タイル 2本/枚 L=80cm	120	枚							
同上まぐさ役物FSTビニール		30%～60%浮き まぐさタイル 2本/枚 L=100cm	2	枚							
ビニール施工手間			1	式							
打込みタイル面白華除去クリーニング		専用薬剤使用	80.0	m2							
打込みタイル面超高压洗浄		水圧150mpa	811	m2							
(動物炉棟外壁改修)											
新設打込みタイル		型枠先付けタイル 407×130×35	86.0	m2							
出隅曲り		接着加工	8.5	m2							
打込み型枠先付け施工手間		クリーニング 共	1	式							
(火葬炉棟テラス～動物炉棟アプローチ：床上げ改修)											
新規床柵器質床タイル		柵器質90×190×20 網代張りフラット面、ラフ面	6.3	m2							
新規階段部床		レンガタイル90×200×50 平置き	5.0	m2							
床・階段床タイル貼り施工手間		クリーニング 共	11.3	m2							
(エントランス床タイル部融雪装置工事)		敷設：17.5㎡									

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ポットヒーター設置		(10.1㎡) 2490W	2	台							
ポットヒーター設置		(3.4㎡) 860W	1	台							
ポットヒーター設置		降雪センサー・地温センサー・室内リモコン・制御盤等設置	1	式							
ポットヒーター設置		リフト線・リモコンコード・フーラー等付属機器設置	1	式							
車寄せ床段鼻改修		レンガ 小端建て90×200×50 材料	48.0	m							
車寄せ床段鼻改修		手間	48.0	m							
(内部)											
床タイル張り		1類 磁器質300×300 タイル t9 圧着張り 材工共	40.7	m2							男女便所等
壁タイル張り		釉薬150×150 タイル t7 圧着張り 材工共	197	m2							湯沸室・男女便所等
(内外部)											
既存タイル床補修撤去部更新		柶器質100×200×25 網代張りフラット面、ラフ面 材料	72.2	m2							(全体の10%)
既存タイル床補修撤去部更新		手間	72.2	m2							(全体の10%)
柶器質床タイルクリーニング		高压洗浄クリーニング	431	m2							(外部)
柶器質床タイルクリーニング		既存ワックス撤去・クリーニング・ワックス掛け	291	m2							
小計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B10	木工事									
(外部)											
屋上銅板笠木A 木下地		80+355+50 ヒバ集成材下端防腐処理 材工共	20.0	m							
同上取り付け費		ケミカルアンカー M12 L150 2本1組@1000 材工共	40	か所							
パラペット笠木C 木下地		50+430+50 ヒバ積層材下端防腐処理 材工共	7.5	m							
同上取り付け費		ケミカルアンカー M12 L150 2本1組@1000 材工共	16	か所							
(内部)											
根太:90×90 @910 構造用合板t24敷		材工共	23.8	m2							警備員室・作業員湯沸・便所・ 脱衣・控室
断熱材:スタイロフォームt30		フローリング下地 材工共	4.2	m2							警備員室・作業員控室
捨張り合板t12		フローリング下地 材工共	4.2	m2							警備員室・作業員控室
フローリング		2重複層フローリング t15 材工共	4.2	m2							警備員室・作業員控室
たたみ寄せ		30×60 米松 材工共	17.8	m							作業員控室・警備員室
木製巾木		H75 材工共	10.8	m							
躯体部：木製巾木		天然木t9 H165 材工共	40.7	m							待合室1～5
LGS部：木製巾木		天然木t24 H240 材工共	40.7	m							待合室1～5
タイル壁下地モルタル下地用合板張り		t12 材工共	112	m2							
木製天井		合板t15下地 羽目板(米松桎目無節)t8×W90 材工共	131	m2							待合室1～5
天井廻り縁		t24×30 (米松桎目無節) 材工共	82.0	m							待合室1～5
折上げ天井見切り縁		t24×60(米松桎目無節) 材工共	68.8	m							待合室1～5
天井～間接照明見切り縁		24×38×60(米松桎目無節) 材工共	16.7	m							待合室1～5

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
同上照明支持下地木材		30×65 材工共	16.7	m							
同上間接照明天井仕上げ下地木材		30×40@303 51.0×0.345 材工共 ～0.325	3.9	m2							
天井吹出し見切り縁		t24×38(米松桎目無節) W0.9×L2.82 桎 材工共	5	か所							待合室1～5
天井下がり見切り縁		24×62(米松桎目無節) 材工共	3.1	m							作業員控室
カーテンボックス		W200×D150×L1800 楯 <sup>ラソハ</sup> ー <sup>コア</sup> t25 材工共	1	か所							事務室
天井点検口		羽目板 井桁型木製下地 450×600 材工共	10	か所							待合室1～5
窓台造作		W5400×D430×H705 天板 <sup>タモハギ</sup> 板t24 材工共 幕板 <sup>タモ</sup> 鉋付t18巾木 <sup>シ</sup> 合板t12	5	か所							待合室1～5
目隠し格子		米松桎目 1830×H2650 材工共	5	か所							
建具三方付桎		W850×H1950米 <sup>ヒバ</sup> 30×50 材工共	1	か所							作業員室
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B11	金属工事									
(外部)											
ストレ-再取付		清掃の上再利用	11	か所							
新設ﾄﾞﾚｲﾝ(ストレ-共)		鋳鉄製ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 φ 100 屋上 用付属金物一式 材工共	2	か所							動物炉棟
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		ｽﾁｰﾙ製溶融亜鉛ﾒｯｷ600×600 材工共	13	か所							
ﾊﾞﾗﾎﾞｯﾄ笠木A		銅板t0.4 糸面100+355+65 材工共	20.0	m							動物炉棟
ﾊﾞﾗﾎﾞｯﾄ笠木C		銅板t0.4 糸面65+430+65 材工共	7.3	m							
壁水切り笠木B(既存再利用)		銅板t0.4 糸面20+150+65 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷込	111	m							
屋根既存屋根撤去新設		亜鉛ﾒｯｷ波板t1.6 W2300×3200 ｱﾝｶｰ@200	1	式							自転車置場
(動物火葬炉棟外部出入口庇屋根)											
底部屋根横段葺き(特Y-3型)		ｼﾞｮｲﾝﾄｷｬｯﾌﾟ式 耐候性鋼t1.6曲げ加工 材工共	12.3	m2							
		吊子: ST PL-3.2t L=60 補強: ST PL-1.6t W=330 通し材 材工共									
		仕上: フッ素樹脂塗料仕上げ裏張: 発 砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(ﾍﾞﾌ)4mm 材工共									
		下地: 耐火野地板硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 t25 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ1.0t 材工共									
同上軒先水切り		耐候性鋼t1.6 曲げ加工 糸尺350、取付下地共 材工共	6.2	m							
同上水上水切り		耐候性鋼t1.6 曲げ加工 糸尺365、取付下地共 材工共	6.2	m							
同上壁取り合い水切り		耐候性鋼t1.6 曲げ加工 糸尺150、取付下地共 材工共	4.0	m							
(大庇樋)											
樋(一部ｺｰﾅｰ一体加工)		耐酸被覆鋼t0.6 ﾊｺ型、落口加 工、端部塞ぎ、ｺｰﾅｰ納め、吊金物共 材工共	33.0	m							
		落葉除け: SUSｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ共 材工共									

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		下地：持出ﾌﾟﾗｯｸﾄ耐候性鋼PL-6.0t 30ｶ所 材工共									
		樋下地：S□-60×30×3.2t構成、樋下地：ST L-30×30×3.0t 2列通し 材工共									
		幕板：耐候性鋼PL-1.6t W-672ﾌｯ素樹脂塗装 下地共 材工共									
		笠木：耐候性鋼PL-4.5t取付下地共ﾌｯ素樹脂塗装 材工共									
運搬・取付費(庇・樋共)			1	式							
(テラス雪矢来)											
金物付き鉄骨柱		CT-125×125×6×9 17本	980	Kg							
金物付き鉄骨柱		上ﾌﾟﾚｰﾄ、基礎ﾌﾟﾚｰﾄﾎﾞﾙﾄ固定	1	式							
		日陰用収納金物幅59 30×115×25 9段×30面									
		雪矢来受金物幅59 50×45×20 9段×30面									
製作費		工場錆止め塗装共	870	Kg							
搬入・取付費		4tユニック鉄骨工10人 夜間手間	1	式							
雪矢来板		ｱﾙﾐ押出型材30×100×2.8 L1980 ｱﾝﾊﾟｰ電解着色	135	本							
搬入費			1	式							
基礎工事		床ﾀｲﾙ一部撤去復旧、新基礎型枠、鉄筋、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生共 材工共	1	式							
柱脚部無収縮ﾓﾙﾀﾙ			3	ｶ所							
同上左官			1	人							
屋外機器置場ﾌｪﾝｽ		ｱﾙﾐ製W6,0×H1.6 袖門扉付 材工共	1	ｶ所							
(内部)											
床見切り縁		真鍮製6×24 脚付 材工共	1.4	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床点検口		ステンレス製フロアハッチ 450×450 張物用 材工共	6	か所							
床点検口		ステンレス製フロアハッチ 450×450 充填用 材工共	4	か所							
床点検口		ステンレス製フロアハッチ 600×600 張物用 材工共	2	か所							
床点検口		ステンレス製フロアハッチ 600×600 充填用 材工共	4	か所							
壁出隅コーナー		アルミ押出形材差込型 材工共	9.6	m							
壁入隅コーナー		アルミ押出形材差込型 材工共	31.2	m							
待合室湯沸室 三方枠		ST-PL t9 SOP W800×H1950 材工共	1	か所							
待合室便所入口壁見切り材		ST-PL t9 SOP H2400 材工共	4	か所							
軽量鉄骨壁下地		65型@300 H=4.0m以下 直張り用 材工共	261	m2							
軽量鉄骨壁下地		65型@450 H=4.0m以下 下張り用 材工共	122	m2							
軽量鉄骨壁防音壁下地		65型@450 H=4.0m以下 下張り用 幅75 千鳥 材工共	16.2	m2							
軽量鉄骨壁防音下地		90型@450 H=4.2m 下張り用 幅100 千鳥 材工共	21.0	m2							
軽量鉄骨壁下地開口補強		65型W900～1000×H2000程度 材工共	9	か所							
ラインク下地軽量鉄骨壁下地		65型@300 H=900～1300 直張り用 材工共	41.5	m2							
軽量鉄骨天井下地		野縁19形 @300 直張り用 材工共	48.4	m2							
軽量鉄骨天井下地		野縁19形 @360 下張り用 材工共	684	m2							
軽量鉄骨天井下がり壁下地		野縁19形 高さ220程度 材工共	16.3	m2							
軽量鉄骨軒天井下地		野縁19形 @300 直張り用 材工共	38.4	m2							
軽量鉄骨天井開口補強		ボート切込み共 野縁19 450×450 材工共	25	か所							
軽量鉄骨天井照明開口補強		ボート切込み共 野縁19 300×300程度 材工共	20	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
軽量鉄骨天井空調開口補強		ボート切込み共 野縁19 450×450程度 材工共	30	か所							
天井点検口		アルミ縁無し目地タイプ 450×450 材工共	26	か所							
天井廻り縁		アルミ押出形材 焼付塗装 材工共	459	m							
便所間接照明天井見切り材		アルミ押出形材 焼付塗装 材工共	33.3	m							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B12	左官工事									
動物戸棟屋上コンクリート金こて押え		防水下地	37.3	m2							
動物戸棟防水押えモルタル		t40 ラス入り 材工共	37.3	m2							
既存コンクリート防塵塗装床下地調整		クラック、欠損、機械基礎跡、 オイルヒート撤去跡、補修・清掃 材工共	445	m2							
既存張り物下地床モルタル調整		クラック、欠損、補修・清掃 材工共	423	m2							
床モルタル塗り		t25 木鏝 タイル・石敷下地 材工共	112	m2							
床モルタル塗り		金こて下地 材工共	39.4	m2							
モルタル巾木		t20 H100 出巾木 材工共	22.8	m							
既存壁布貼下地ﾌﾟﾗｽﾀｰ調整		クラック、欠損、補修・清掃 RA種 材工共	151	m2							
壁モルタル塗り		t20コンクリートﾌﾟﾛｯｸ下地 材工共	29.1	m2							
壁タイル接着貼モルタル塗り		t10モルタル下地用合板下地 材工共	19.4	m2							
壁内装薄塗材下地調整		ﾌﾟﾗｽﾀｰ下地 合成樹脂エマルジョンﾊﾟﾃ 材工共	149	m2							
壁内装薄塗材下地調整		ﾎｰﾄﾞ下地 合成樹脂エマルジョンﾊﾟﾃ 材工共	103	m2							
壁内装薄塗材		合成樹脂エマルジョン系薄塗吹付下塗 り1、上塗り1回聚楽 材工共	253	m2							
壁外部廻り断熱材吹付		吹付硬質ウレタンフォームt25 材工共	140	m2							
天井ｽﾌﾟ下断熱材吹付		吹付硬質ウレタンフォームt25 材工共	649	m2							
渡り廊下鉄骨耐火被覆		半乾式吹付ロックウールt25 材工共	73.5	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B13	木製建具工事									
WD-101 (待合棟収納)折れ戸		W1570×H2400 4連折れ戸 材工共	1	か所							
WD-4 (事務室)片開き扉		扉：W900×H2000 ｸﾏﾐﾅﾐﾁ付合板UC SUSﾊﾞｯﾄﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠 材工共 枠：補修処理の上2-UC塗装	1	か所							
WD-5 (霊安室)片引き戸		扉：W900×H2240 開閉調整 扉・枠共下地補修の上2-UC塗装 材工共	1	か所							
WD-5A (霊安室)片引き戸		扉：W1250×H2240 開閉調整 扉・枠共下地補の上2-UC塗装 材工共	1	か所							
WD-6 (待合室1～5)片開き扉		扉：W1200×H2000 ｸﾏﾐﾅﾐﾁ付合板UC SUSﾊﾞ ﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠 材工共 枠：補修処理の上2-UC塗装	5	か所							
WD-7 (収骨室)両開き扉		扉：W1500×H2250 SUSﾊﾞｯﾄﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本 締り交換 開閉調整 扉・枠共下地補修 の上2-UC塗装 材工共	2	か所							
PD-1 (待合室1・3)障子		W2600×H1905 清掃開閉調整の 上保護塗装(枠共)障子紙張替 材工共	4	か所							
PD-2 (待合室2)障子		W2700×H1905 清掃開閉調整の 上保護塗装(枠共)障子紙張替 材工共	2	か所							
PD-3 (待合室4・5)障子		W2640×H1905 清掃開閉調整の 上保護塗装(枠共)障子紙張替 材工共	4	か所							
PD-4 (待合室4)障子		W1800×H1065 清掃開閉調整の 上保護塗装(枠共)障子紙張替 材工共	1	か所							
PD-101 (警備員室)片引戸		W780×H1800 ｸﾏﾐﾅﾐﾁ付ﾌﾗｯｼｭ戸UC 塗装 彫込手掛真鍮製 材工共	1	か所							
PD-102 (作業員控室)片引戸		W780×H1800 ｸﾏﾐﾅﾐﾁ付ﾌﾗｯｼｭ戸UC 塗装 彫込手掛真鍮製 材工共	1	か所							
小計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B14	金属建具工事									
SSD-101 自動ドア工事		V-85SL-F引分自動ドア開閉装置 同等品	2	か所							
		NS-A02NSearch(無目内蔵)同等品 NP-01光電センサーセット									
SSD-101 両袖FIX引分自動ドア枠		W4965×H3230×D180 SUS304 t1.5 HLカラー仕上げ	2	か所							
SSD-101 スライドドア		スライドドアW1030×H2150 t12透明 SUS発色フレーム	4	枚							
		耐風圧性S-3相当 錠美和 U9(tRt)マスター付(両面下) 同等品									
SSD-101 FIX		W1450×H2125 t12透明 SUS発色 フレーム	4	枚							
セフティウォール		W1400×H1000 HL t12強化ガラス 透明+シーリングカーポートフロア 同等品	4	枚							
自動ドア電源ケーブル引き替え工事			1	式							
搬入・取付費			1	式							
AW建具改修カー工法枠見込み70											
AW-1欄間排煙外倒窓付片開ドア		W1000×H2760	1	か所							
AW-4欄間排煙外倒窓付片開ドア		W900×H2760	1	か所							
AW-15欄間排煙外倒窓付片開ドア		W900×H2640	1	か所							
AW-16欄間排煙外倒窓付片開ドア		W1000×H2640	1	か所							
オペレーター工事費			1	式							
運搬・取付調整費			1	式							
(SD)											
SD-1 片開き扉		W900×H2000 SUSハンドル+シンタール 本締り交換 開閉調整 SOP塗替 材工共	3	か所							作業員室・1・2階機械室
SD-1SAT 片開き扉		W900×H2000 SUSハンドル+シンタール 本締り交換 開閉調整 SOP塗替 材工共	1	か所							炉室

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
SD-2SAT 両開き扉		W1760×H2040 SUSﾊﾝﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締り 交換開閉調整 2-FUE塗替 材工共	1	か所							炉室
SD-3 両開き扉		W1800×H2000 SUSﾊﾝﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締り 交換 開閉調整 SOP塗替 材工共	2	か所							1・2階機械室
SD-4SAT		W1270×H2000 SUSﾊﾝﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締り 交換 開閉調整 SOP塗替 材工共	1	か所							炉室
SD-101 親子扉		W1530×H1800 ｶﾞﾗﾘ600×900 SUS ﾎﾝﾄﾞﾙ 付属金物一式 2-FUE塗 材工共	1	か所							動物炉棟
SD-102 片開き扉		W750×H2000 SUSﾊﾝﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締り 付属金物一式 SOP塗 材工共	1	か所							作業員室
SD-103 両扉		W1450×H2000 SUS ﾎﾝﾄﾞﾙ 付属金 物一式 SOP塗 材工共	1	か所							2階機械室
LD-101 ｶﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ入り片開き扉		W940×H2060 押板引手 付属金物一式 材工共	2	か所							一般待合便所
LD-102 ｶﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ入り片開き扉		W900×H1950 棒状引手L600 付属金物 一式、緊急錠ｷﾑﾀｰﾝSOP塗 材工共	1	か所							ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ便所
LD-103 ｶﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ入り片開き扉		W580×H1950 SUSﾊﾝﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ 本締り 付属金物一式 SOP塗 材工共	1	か所							作業員室便所
LD-104 ｶﾞﾗｽﾌﾗｯｼｭ入り片開き扉		W600×H1950 SUSﾊﾝﾄﾞﾙ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ 本締り 付属金物一式 SOP塗 材工共	1	か所							作業員室脱衣室
GD-101		W850×H2515 ｶﾞﾗｽﾄﾞﾌﾞ飛散防止ﾌｨﾙﾑ NKﾀﾞﾞﾗｽ45引戸LAMP同等品 SUS引手 材工共	1	か所							授乳室
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B15	ガラス工事									
SSD-1 自動ドア・欄間・強化ガラス		t12 透明 4.3㎡ 材工共	2	か所							
同上シーリング	SR-1	シリコン8×8 材工共	60.4	m							
(既存撤去真空二重ガラス改修工事)											
真空ガラス		3.6㎡以下 Low-E+V0.2+FL 材工共	115	m2							
真空ガラス		6.0㎡以下 Low-E+V0.2+FL 材工共	44.8	m2							
シーリング	SR-1	シリコン5×5 材工共	778	m							
シーリング	SR-1	シリコン6×6 材工共	88.6	m							
搬入・取付費(既存撤去費共)			1	式							
(既存ガラス被せ断熱改修工事)											
AW-1 現場施工型後付けLow-Eガラス		19mm W1751×2469 材工共	2	枚							
AW-1 現場施工型後付けLow-Eガラス		10mm W2192×2469 材工共	2	枚							
AW-4 現場施工型後付けLow-Eガラス		19mm W1813×2469 材工共	2	枚							
AW-14 現場施工型後付けLow-Eガラス		10mm W2171×2349 材工共	1	枚							
AW-14 現場施工型後付けLow-Eガラス		12mm W2971×2349 材工共	1	枚							
AW-15 現場施工型後付けLow-Eガラス		12mm W2759×2349 材工共	2	枚							
AW-16 現場施工型後付けLow-Eガラス		12mm W2834×2349 材工共	2	枚							
現場施工型後付けLow-Eガラス 運搬梱包費			1	式							
養生・施工管理費			1	式							
ガラス施工機械費用			1	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B16	塗装工事									
(外部)											
金属屋根塗装(耐候性鋼板屋根)		耐候性鋼板t1.6面 クレン2種 材工共	916	m2							
金属屋根塗装(耐候性鋼板屋根)		清掃 高圧水洗浄 (10～15m p a程度) 材工共	916	m2							
金属屋根塗装(耐候性鋼板屋根)		錆止塗装 変性エポキシ樹脂プライマー 材工共	916	m2							
金属屋根塗装(耐候性鋼板屋根)	DP	フッ素樹脂塗装 1級 2回塗り 材工共	916	m2							
打放し柱塗装		φ0.56×12本 既存塗膜剥離、 高圧洗浄 材工共	58.2	m2							
同上下地処理		中性化防止剤塗布、欠損・クラック・暴 露・肌合わせ調整・色合せ調整 材工共	58.2	m2							
同上仕上げ		低汚染型高耐候性フッ素樹脂クリア塗装(ボルト ガードAFシステム3工程 同等品使用) 材工共	58.2	m2							
大庇天井梁型塗装		既存塗膜剥離、高圧洗浄 材工共	266	m2							
同上下地処理		中性化防止剤塗布、欠損・クラック・暴 露・肌合わせ調整・色合わせ調整 材工共	266	m2							
同上仕上げ		低汚染型高耐候性フッ素樹脂クリア塗装(ボルト ガードAFシステム3工程 同等品使用) 材工共	266	m2							
大庇天井スラブ下塗装		複層塗材 アクリル樹脂吹付 下地清掃共 材工共	146	m2							
火葬炉棟テラス天井塗装		複層塗材 アクリル樹脂吹付 下地清掃共 材工共	75.6	m2							
雪矢来鉄部仕上げ塗装	DP	1級 2回塗 錆止塗装・下地調整共 材工共	23.5	m2							
自転車置場既存柱手摺再塗装	DP	1級 2回塗 錆止塗装・下地調整共 材工共	3.6	m2							
床：フローリングワニス塗	1-UC	B種 材工共	4.2	m2							
床：防塵塗装		溶剤型エポキシ樹脂系脆弱層強化補 強材 材工共	445	m2							
巾木：木製巾木塗装	SOP	既存巾木+新規巾木共 素地ごしらえの上SOP 材工共	24.6	m2							
壁：アクリル樹脂エナメル塗	AE	プaster面、 ガラスクロス下地共 材工共	151	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
壁：アクリル樹脂エナメル塗	AE	ボート下地面 ガラスクロス下地共 材工共	160	m2							
天井：合成樹脂エマルジョンペイント	EP	ケイ酸カルシウム板面 EP 1種 2回塗 B 種 見上げ面 材工共	32.1	m2							
天井：合成樹脂エマルジョンペイント	EP	ロックウール化粧吸音板キューブ吹付 材工共	438	m2							
天井：木部グリアッカーワニス塗		材工共	487	m2							待合室・炉前ホール
天井：吹付軽量塗材(吸音)		石膏ボード下地 材工共	95.3	m2							
天井：ゾラ补修(収骨室)		石膏ボード下地 材工共	28.0	m2							
軒天井：アクリル樹脂吹付塗装		ケイ酸カルシウム板下地 材工共	38.4	m2							
SD建具：合成樹脂調合ペイント塗	SOP	1種B種 材工共	76.2	m2							
SD建具2-FUE	2-FUE	フッ素樹脂塗装 下ごしらえ共 材工共	17.6	m2							
WD建具2-UC	2-UC	2液形ポリウレタン樹脂ワニス B種 材工共	117	m2							
炉前ホール合板天井クリーニング		煤汚れ拭き清掃 「オイルハターストロンク」同等品使用 材工共	311	m2							
室内打放し柱塗装		φ0.56×5本 既存塗膜剥離、 高圧洗浄 材工共	22.4	m2							
同上下地処理		中性化防止剤塗布、欠損・クラック・暴露・肌合わせ調整・色合わせ調整 材工共	22.4	m2							
同上仕上げ		低汚染型高耐候性フッ素樹脂クリア塗装(ボルトカットAFシステム2工程 同等品使用) 材工共	22.4	m2							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B17	内外装工事									
(床)											
ビニルタイル		t2 300×300 材工共	48.1	m2							
塩化ビニルシート		t2 熱溶接工法 材工共	20.0	m2							
タイルカーペット		総厚7.0 500角 パイル目付800Kg/㎡以上 材工共	348	m2							
たたみ		t55 スタイタタミ 材工共	12.5	m2							
ビニル巾木		H75 材工共	66.6	m							
(壁)											
石膏ボード®(GB-F)		t15 材工共	250	m2							
石膏ボード®(GB-F)		t15+t15 材工共	32.3	m2							
グラスウール貼り		t50 32Kg/㎡ 材工共	37.2	m2							
断熱材貼り		フェノールフォーム保温板t20 材工共	72.6	m2							
木毛珪藻土®-セメント板貼り		t40 材工共	64.0	m2							
モルタル下地用合板貼り		t12 材工共	112	m2							
(天井)											
石膏ボード®(GB-NC)		待合室折上げ天井側部 t9.5 1重貼り 材工共	16.3	m2							
石膏ボード®(GB-NC)		待合室折上げ天井部 t9.5 2重貼り 材工共	71.1	m2							
ロックウール化粧吸音板 DR(t)		t12 平板 +GB-NC9.5 材工共	44.7	m2							
ロックウール化粧吸音板 DR(Q r)		t12 キューブ® +GB-NC9.5 材工共	49.3	m2							
ロックウール化粧吸音板 DR(Q c)		t19 クロス+GB-NC9.5 材工共	389	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケイ酸カルシウム板 FK		t5材工共	32.1	m2							
繊維混入石膏ボード (GB-FG)		t5 曲加工r220手間共材工共	73.9	m2							渡廊下
木毛珪藻土セメント板打込み		t40材工共	39.1	m2							
小計											



名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B18	仕上げユニット工事									
湯沸室キッチンA		L形流し台： W2000×1205×D500 ～550×H850 材工共	1	式							待合棟湯沸室
		吊戸棚：W1200×D380×H450×2組 パイプ棚：W1200×D250×H300:2組 材工共									
湯沸室キッチンB		流し台： W1650×D550×H850 吊り戸棚：W1200×D380×H750 材工共	1	式							管理棟湯沸室
		吊り戸棚：W1200×D380×H450 パイプ棚：W1200×D250×H300 材工共									
湯沸室キッチンC		流し台： W1650×D550×H850 パイプ棚：W1200×D250×H300 2組 材工共	1	式							火葬炉棟湯沸室
可動間仕切		遮音スライディングウォールレール共 W4297.5×H2640 ロックウール充填 材工共	1	式							待合室4・5
洗面台造作		W970×D500×H750+300 材工共	1	か所							管理棟男子便所
洗面手摺		材工共	1	か所							待合棟男子便所
ベビーカーチェア(平壁タイプ)		平壁タイプ 材工共	1	か所							一般待合男子便所
ベビーカーゲート(壁付き)		おむつ交換用 材工共	1	か所							待合ホールリアフレ便所
鏡		W970×H1050 材工共	1	か所							一般待合男子便所
鏡		W1200×H1050 材工共	1	か所							一般待合女子便所
鏡		W1620×H900 材工共	1	か所							待合ホール男子便所
鏡		W4120×H900 材工共	1	か所							待合ホール女子便所
シャワーユニット		W1200×D800×H1895 材工共	1	か所							火葬炉棟シャワー室
リアフレ便所 多目的便所セット		W2155×D1998 材工共	1	セット							待合ホール
身障者便所セット		W1945×D1227 手摺共 材工共	1	セット							一般待合男子便所
女子便所ブースイレ+SK		2ブース38 H2040 既備付フラッシュUCL 単 板t0.6 ロールコア芯 頭つきSUSFB-40×5HL 材工共 足元SUST1.6HL	1	か所							一般待合
女子便所トイレブース		1ブース 既備付UCL 心材ベーパーコア 取手リムボルト ラハトリートンジ 材工共	1	か所							一般待合

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
男子便所トイレス引戸		W895×H1950 タモ練付UCL、 心材ベニヤ 取手SUS鏡面ハンドル 材工共	1	か所							一般待合
男子便所ブース 2ブース		2ブースt38 H2040 タモ練付フラッシュUCL 単板t0.6 ポーローコア芯 材工共 頭つきSUSFB-40×5HL 足元SUST1.6HL	1	か所							待合ホール
女子便所ブース 4ブース		4ブースt38 H2040 タモ練付フラッシュUCL 単板t0.6 ポーローコア芯 材工共 頭つきSUSFB-40×5HL 足元SUST1.6HL	1	か所							待合ホール
洗面～小便器隔て板		t40 W700×H2400 タモ練付UCL 芯材ベニヤ 材工共	2	か所							
足ふきマット		1400×2600 ポリエステルハイル、 ラバー裏地付き 手間	1	か所							
(フライント)											
横型フライント1		W710×H1350 材工共	1	か所							
横型フライント2		W920×H1350 材工共	1	か所							
横型フライント3		W1970×H1350 材工共	1	か所							
横型フライント4		W900×H1350 材工共	1	か所							
(サイン)											
自動ドア 注意喚起表示 (C-1)		カッティングシート切抜文字・図 裏表両面表示	2	か所							
頭上注意表示 (C-1-A)		カッティングシート切抜文字・図 英語表記共	1	か所							
ガラス衝突防止表示 (C-2)		シルク印刷図 2個/1組	36	組							
立入禁止表示 (K-1)		カッティングシート切抜文字・図 英語表記共	5	か所							
室名表示A (K-2)		カッティングシート切抜文字 文字の大きさ40×40	4	か所							
室名表示B (K-3)		アクリル板t5 切抜文字 文字の大きさ40×40	7	か所							
室名表示C (屋外) (K-4)		真鍮t6 切抜文字 文字の大きさ60×60 脚付	1	か所							
ヒート表示板A (L型) (P-1)		300×300 ST-PLt3 絵表示シルク印刷 3面	2	か所							
ヒート表示板B (L型) (P-2)		175×175 ST-PLt3 絵表示シルク印刷 3面	3	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ビ° 外表示板C (P-3)		アクリル樹脂t10切抜絵	4	か所							
版下原稿・取付費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C総括表									
	C	仮設管理待合棟解体工事									
外部足場		くさび緊結式足場 手すり先行 運搬・掛払共 W=600 安全手すり共	279	m2							
シート養生		防炎シートⅠ類 運搬・掛払共	279	m2							
散水費			10	日							
重機運搬費		往復	1	式							
木造上屋解体		手こわし・機械併用 内部造作撤去共	263	m2							
木杭撤去		木杭φ150 L1500 470本 引抜、運搬、処分費、砂充填共	1	式							
埋戻し・整地		碎石 C-40 材工共	26.0	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D総括表									
	D	仮設動物炉棟解体工事									
外部足場		くさび緊結式足場 手すり先行 運搬・掛払共 W=600 安全手すり共	209	m2							
シート養生		防炎シートⅠ類 運搬・掛払共	209	m2							
散水費			10	日							
重機運搬費		往復	1	式							
鉄骨造上屋解体		手こわし・機械併用 内部造作撤去共	59.4	m2							
基礎コンクリート解体		ハットプレート-鉄筋切断共 集積共	7.3	m3							
土間コンクリート解体		ハットプレート-鉄筋切断共 集積共	10.6	m3							
内部造作解体		下地共	59.4	m2							
埋戻し・整地		砕石 C-40 材工共	20.0	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		E総括表									
	E	発生材処理									
E1. 発生材積込			1	式							E内訳書のとおり
E2. 発生材運搬			1	式							E内訳書のとおり
E3. 発生材処分			1	式							E内訳書のとおり
E4. スクラップ			1	式							E内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		E内訳書									
	E1	発生材積込									
(本体撤去工事)											
アスベストレール建材 (石綿含有みなし材)			1.8	m3							
アスベストレール建材			0.4	m3							
コンクリート類			26.5	m3							
石膏ボード類			19.2	m3							
木くず類			5.0	m3							
ガラス類			1.0	m3							
混合廃棄物			12.5	m3							
廃プラ類			5.6	m3							
タイル			0.7	m3							
(仮設管理待合棟解体工事)											
石膏ボード類			12.7	m3							
木くず類			66.0	m3							
ガラス、陶磁器類			0.5	m3							
廃プラ類			0.9	m3							
量			2.2	m3							
(仮設動物炉棟解体工事)											
有筋コンクリート類			24.4	m3							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
無筋コンクリート類			0.9	m3							
石膏ボード類			2.0	m3							
木くず類			0.5	m3							
ガラス、陶磁器類			0.4	m3							
小計											



## 弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	E2	発生材運搬									
(本体撤去工事)											
アスベストレベリング1建材 (石綿含有みなし材)			1.8	m3							
アスベストレベリング3建材			0.4	m3							
有筋コンクリート類			26.5	m3							
石膏ボード類			19.2	m3							
木くず類			5.0	m3							
ガラス類			1.0	m3							
混合廃棄物			12.5	m3							
廃プラ類			5.6	m3							
タイル			0.7	m3							
(仮設管理待合棟解体工事)											
石膏ボード類			12.7	m3							
木くず類			66.0	m3							
ガラス、陶磁器類			0.5	m3							
廃プラ類			0.9	m3							
畳			2.2	m3							
(仮設動物炉棟解体工事)											
有筋コンクリート類			24.4	m3							
無筋コンクリート類			0.9	m3							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
石膏ボード類			2.0	m3							
木くず類			0.5	m3							
ガラス、陶磁器類			0.4	m3							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	E3	発生材処分									
(本体撤去工事)											
アスベストレベル1建材 (石綿含有みなし材)		特別管理処分場 埋立処分	0.5	t							
アスベストレベル3建材		特別管理処分場 埋立処分	0.8	t							
コンクリート類	リサイクル		63.6	t							
石膏ボード類			15.0	t							
木くず類	リサイクル		2.8	t							
ガラス類			2.5	t							
混合廃棄物			10.0	t							
廃プラ類			8.4	t							
タイル			1.6	t							
(仮設管理待合棟解体工事)											
石膏ボード類			9.8	t							
木くず類	リサイクル		36.3	t							
ガラス、陶磁器類			1.3	t							
廃プラ類			1.4	t							
畳			0.7	t							
(仮設動物炉棟解体工事)											
有筋コンクリート類	リサイクル		58.6	t							
無筋コンクリート類	リサイクル		2.1	t							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
石膏ボード類			1.6	t							
木くず類	リサイクル		0.3	t							
ガラス、陶磁器類			1.0	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	E4	スクラップ°									
(本体撤去工事)											
スチール			4.0	t							
アルミ			0.4	t							
ステンレス			1.3	t							
銅			0.1	t							
(仮設管理待合棟解体工事)											
H2			2.9	t							
(仮設動物炉棟解体工事)											
H2			6.8	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		F総括表									
	F	産業廃棄物税									
(本体撤去工事)											
アスベストレベル1建材 (石綿含有みなし材)		減量化率1.00	0.5	t							
アスベストレベル3建材		減量化率1.00	0.8	t							
石膏ボード類		減量化率1.00	15.0	t							
ガラス類		減量化率1.00	2.5	t							
混合廃棄物		減量化率1.00	10.0	t							
廃プラ類		減量化率0.25	2.1	t							
タイル		減量化率1.00	1.6	t							
(仮設管理待合棟解体工事)											
石膏ボード類		減量化率1.00	9.8	t							
ガラス、陶磁器類		減量化率1.00	1.3	t							
廃プラ類		減量化率0.25	0.35	t							
量		減量化率1.00	0.7	t							
(仮設動物炉棟解体工事)											
石膏ボード類		減量化率1.00	1.6	t							
ガラス、陶磁器類		減量化率1.00	1.0	t							
小計											